

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu i poddasza w żłobku					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02	387.39	m ²	387.390	
				RAZEM	387.390
2	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	20.1	m ²	20.100	
				RAZEM	20.100
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	42.78	m ²	42.780	
				RAZEM	42.780
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03	74.88	m	74.880	
				RAZEM	74.880
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	71.4	m	71.400	
				RAZEM	71.400
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
d.1	0430-04	387.39	m ²	387.390	
				RAZEM	387.390
7	KNR-W 4-01	Demontaż wyłazów dachowych	szt.		
d.1	0443-01 - analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	44.8	m ²	44.800	
				RAZEM	44.800
2		ROBOTY DACHOWE			
9	KNR 4-01	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-ratami solowymi	m ²		
d.2	0627-05	12.25	m ²	12.250	
				RAZEM	12.250
10	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d.2	0414-11	58.25	m	58.250	
				RAZEM	58.250
11	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
d.2	0103-03	399.64	m ²	399.640	
				RAZEM	399.640
12	KNR 2-02	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcy cy nasyczonej	m ²		
d.2	0410-04	399.64	m ²	399.640	
				RAZEM	399.640
13	KNR 2-02	Okienko 'wole oko'	szt.		
d.2	0410-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 0-15II	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
d.2	0526-01	6.4	m	6.400	
				RAZEM	6.400
15	KNR 0-15II	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
d.2	0526-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-02	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą, dachówką, eternitem- z blachy z cynku	szt.		
d.2	0516-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą z cynku grubości 0.60 mm	m ²		
d.2	0509-02 - analogia	12.25	m ²	12.250	
				RAZEM	12.250
18	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku	m ²		
d.2	0507-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		49.88	m ²	49.880	
				RAZEM	49.880
19	KNR AT-09 d.2 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		66.53	m	66.530	
				RAZEM	66.530
20	KNR 2-02 d.2 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
		387.39	m ²	387.390	
				RAZEM	387.390
21	KNR AT-09 d.2 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR AT-09 d.2 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
23	kalk. własna d.2	Akcesoria do pokryć dachowych - łącznik gąsiorów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 19-01 d.2 0502-04 - analogia	Pokrycie dachu dachówką karpiówką - dodatek za pokrycie okienek (wole oko)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR-W 2-02 d.2 0522-02 - analogia	plotki przeciwniegiowe	m		
		67.4	m	67.400	
				RAZEM	67.400
26	KNR 2-02 d.2 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		74.88	m	74.880	
				RAZEM	74.880
27	KNR 2-02 d.2 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		71.4	m	71.400	
				RAZEM	71.400
28	KNR 2-02 d.2 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		44.8	m ²	44.800	
				RAZEM	44.800
29	KNR 2-02 d.2 0829-02	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi kominów	m ²		
		19.2	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
3		RUSZTOWANIE			
30	KNR 2-02 d.3 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		469	m ²	469.000	
				RAZEM	469.000
31	KNR 2 d.3 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		469	m ²	469.000	
				RAZEM	469.000
32		Czas pracy rusztowań grupy 1	msc		
d.3		1	msc	1.000	
				RAZEM	1.000
4		WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW			
33	KNR 4-01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		19.37	m ³	19.370	
				RAZEM	19.370
34	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		19.37	m ³	19.370	
				RAZEM	19.370
35	kalk. własna d.4	Koszt składowania i utylizacji gruzu	m ³		
		19.37	m ³	19.370	
				RAZEM	19.370
5		OCIEPLENIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-02 d.5 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - grubość 20 cm 341.45	m ² m ²	 341.450	
				RAZEM	341.450
37	KNR AT-09 d.5 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 341.45	m ² m ²	 341.450	
				RAZEM	341.450
6		ROBOTY BUDOWLANE - PODDASZE			
38	KNR AT-12 d.6 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 18.83	m ² m ²	 18.830	
				RAZEM	18.830
39	KNR AT-12 d.6 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Su-fit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 18.1	m ² m ²	 18.100	
				RAZEM	18.100
40	KNR 4-01 d.6 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 28.5	m ² m ²	 28.500	
				RAZEM	28.500
41	KNR 0-21 d.6 4007-03 - analogia	Ułożenie podłogi z płyt OSB grub. 22 mm 28.5	m ² m ²	 28.500	
				RAZEM	28.500
42	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 75.7	m ² m ²	 75.700	
				RAZEM	75.700
43	KNR 4-01 d.6 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² - wieża 11.2	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
44	KNR 4-01 d.6 1213-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich - wieża 11.2	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
7		ROBOTY BUDOWLANE - I PIĘTRO			
45	KNR AT-12 d.7 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Su-fit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 215.75	m ² m ²	 215.750	
				RAZEM	215.750
46	KNR 2-02 d.7 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - grubość 100 mm 215.75	m ² m ²	 215.750	
				RAZEM	215.750
47	KNR 2-02 d.7 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 684.41	m ² m ²	 684.410	
				RAZEM	684.410
48	KNR 4-01 d.7 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 108.6	m ² m ²	 108.600	
				RAZEM	108.600
49	KNR 4-01 d.7 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 11.98	m ² m ²	 11.980	
				RAZEM	11.980
50	KNR 2-02 d.7 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 12.45	m m	 12.450	
				RAZEM	12.450
51	KNR 2-02 d.7 1015-06 - analogia	Skrzydła drzwiowe antywłamaniowe klepkowe zewnętrzne pełne meranti z oszkleniem o wym. 1570*2390 i drzwi wewnętrzne 1500*2300, samozamykacze, elektrozamek, zamki 4sztuki 7.2	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200