

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.70.2012

Oborniki Śląskie, 2012-10-03

Dotyczy: **Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Obornikach Śląskich- ETAP II realizacji od ulicy Kazimierza Jagiellończyka do ulicy Poniatowskiego” - zadanie nr 1 odcinek kolektora kanalizacji deszczowej od D.1/11 do D.1/18 i kanalizacji sanitarnej od S.1/14 do S.1/22 wraz z przyłączami**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Obornikach Śląskich- ETAP II realizacji od ulicy Kazimierza Jagiellończyka do ulicy Poniatowskiego" - zadanie nr 1 odcinek kolektora kanalizacji deszczowej od D.1/11 do D.1/18 i kanalizacji sanitarnej od S.1/14 do S.1/22 wraz z przyłączami, odpowiada na złożone zapytania:

1. W myśl zawartej dokumentacji projektowej prosimy o informację dla jakich obciążeń na powierzchni przyjmować kolektory rurowe?

Prosimy o jasne określenie ile metrów i jakich rur przewidzieć dla takich obciążeń a ile dla pracy w terenach zielonych?

Prosimy również o potwierdzenie iż do budowy zadania należy użyć rur o sztywności obliczonej według założeń ATVA-127?

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć określoną w SIWZ sztywność rur dla całego przebiegu kolektorów, tj. SN8 - 8 kN/m² wg ISO 9969 i min 30,4 kN/m² wg DIN 16961. W związku z tym Zamawiający usuwa z opisu przedmiotu zamówienia zapis „w zależności od lokalizacji kanału”.

Zamawiający usuwa również z opisu przedmiotu zamówienia zapis: „Sztywność wszystkich rur powinna być potwierdzona obliczeniami statycznymi wg metody ATV-A 127 wykonanymi przez producenta rur”.

*Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych*

-mgr Leszek Pawlak-