

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"Sport i rekreacja - zakątek aktywnego wypoczynku - siłownia zewnętrzna"					
1		ROBOTY WSTĘPNE			
1.1	KNR-W 2-01 0102-03 i 0102-02 średnia	Ręczne karczowanie drzew (śr. 21-35 cm) <PZT pkt.3.2> 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
1.1'	KNR-W 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km KNR-W 2-01 TAB 0007/3 i 0007/02 średnia (0.24+0.20)*0.5*11	mp mp	 2.420	
				RAZEM	2.420
1.1"	KNR-W 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km KNR-W 2-01 TAB 0007/3 i 0007/02 średnia (0.17+0.07)*0.5*11	mp mp	 1.320	
				RAZEM	1.320
1.1'''	KNR-W 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km KNR-W 2-01 TAB 0007/3 i 0007/02 średnia (0.42+0.17)*0.5*11	mp mp	 3.245	
				RAZEM	3.245
1.2	KNR-W 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 20/10000	ha ha	 0.002	
				RAZEM	0.002
1.2'	KNR-W 2-01 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
1.3	KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) 350.00*0.10	m ³ m ³	 35.000	
				RAZEM	35.000
1.4	Analiza własna	Oprysk chemiczny 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		TYCZENIE GEODEZYJNE			
2.1	Analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna (tyczenie i inwentaryzacja powytkowa z mapą) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		WYPOSAŻENIE			
3.1	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem drewnianym montowana na stopach betonowych pzt PKT 5.1 ławki 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
3.2	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż Kosz na odpady montowany na stopie betonowej pzt PKT 5.1 Kosze 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.3	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż Tablica informacyjna (bez planszy) pzt PKT 5.2 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.4	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż Narciarz biegowy (ocynk+lakier) - urządzenie certyfikowane pzt PKT 5.2 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.5	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż Rowerek - urządzenie certyfikowane pzt PKT 5.2 1	kpl kpl	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
3.6	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż Twister - urządzenie certyfikowane pzt PKT 5.2 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3.7	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż Motyl - urządzenie certyfikowane pzt PKT 5.2 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		NASADZENIA			
4.1	KNR 2-21 0201-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
4.2	KNR AT-03 0203-01 analogia	Ułożenie i dostawa arowłókniny ściółkującej 90g/m2 - geotkanina z zakładem 140.00	m ² m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
4.3	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Krzewuska cudowna odm. Bristol Rubby - Weiggela florida "Bristo Ruby" PZT pkt 6 Tab. poz.1 66	szt. szt.	66.000	
				RAZEM	66.000
4.4	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników trawami przy ilości 1 szt./m2 /rozstaw 0,80x0,80 m/ Rozplenica japońska - Pennisetum alopecuroides pojemnik C2 PZT pkt 6 Tab. poz.2 48	m ² m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
4.5	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm projekt wykonawczy pkt 3.3.4 f. 100/10000	ha ha	0.010	
				RAZEM	0.010
4.5'	KNR 2-21 0209-02	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3 100/10000	ha ha	0.010	
				RAZEM	0.010
5		TRAWNIK			
5.1	KNR 2-21 0201-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym 260	m ² m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
5.2	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 260	m ² m ²	260.000	
				RAZEM	260.000