

ZESTAWIENIE DREWNA (KOREKTA):

LP	ELEMENT	Przekrój	Długość*	Ilość	Objętość
		[cm]	[cm]	[szt.]	[m ³]
K-1	Krokiew	8x16	267	16	0,548
K-2	Krokiew	8x16	217	4	0,111
K-3	Krokiew	8x16	102	4	0,052
K-4	Krokiew	6x16	147	6	0,085
DK-1	Deska koszowa	20x4	345	4	0,110
M-1	Murłata	20x5	2396	2	0,479
M-2	Murłata	14x18	345	4	0,348
PK-1	Kalenica	10x10	482	2	0,096
PL-1	Płatew	12x12	132	2	0,038
Mi-1	Miecz	10x10	112	2	0,022
SD-1	Słup	12x12	245	2	0,071
RAZEM:					1,961

* - długości elementów podane z nadkładem 20 cm

KRATOWNICE KD-1:


LP	ELEMENT	Przekrój	Długość*	Ilość	Objętość
		[cm]	[cm]	[szt.]	[m ³]
PG-1	Pas górny	5x14	835,0	2	0,117
PD-1	Pas dolny	5x12	526,0	2	0,063
PD-2	Pas dolny	5x12	278,0	1	0,017
SK-1	Słupek	5x10	153,0	2	0,015
SK-2	Słupek	5x10	387,0	2	0,039
KK-1	Krzyżulec	5x8	150,0	2	0,012
KK-2	Krzyżulec	5x8	302,0	2	0,024
KK-3	Krzyżulec	5x8	305,0	2	0,024
KK-4	Krzyżulec	5x8	522,0	2	0,042
RAZEM:					0,353
WYKONAĆ x					25
=					8,826

* - długości elementów podane z nadkładem 10 cm

STĘŻENIA ST-1:

LP	ELEMENT	Przekrój	Długość*	Ilość	Objętość
		[cm]	[cm]	[szt.]	[m ³]
PS-1	Pas górny/dolny	5x10	383,0	2	0,038
SS-1	Słupek	5x10	85,0	2	0,009
KS-1	Krzyżulec	5x6	200,0	2	0,012
RAZEM:					0,059
WYKONAĆ x					12
=					0,706

* - długości elementów podane z nadkładem 10 cm

 <p>RYSZARD ZAKĘŚ PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE</p> <p>mgr inż. Ryszard Zakęś; ul. Zielona 13; 55-120 Oborniki Śl. tel/fax: 071-310-18-83 e-mail: zakes@poczta.onet.pl</p>	INWESTYCJA BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-KULTURALNEGO WE WSI URAZ, GM. OBORNIKI ŚLĄSKIE, DZ. NR 367/4 AM 1	DATA SIERPIEŃ 2013	
	INWESTOR GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE UL. TRZEBNICKA 1, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE	FAZA PROJEKTU PB	
	TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE DREWNA - KOREKTA	SKALA -	
	PROJEKTANT mgr inż. Ryszard Zakęś	NR UPR. BUD. 249/88/UW	PODPIS
			NR RYSUNKU / BRANŻA K-03.2a KONSTRUKCJA