

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPPiO.271.85.2013

Oborniki Śląskie, 2014-01-31

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

Pytanie I:

1. Pozycja przedmiaru nr 111 zad. 3 dot. Montażu KD z rur GRP 1200mm na odcinku od studni D1/9 do D1/11 (z wyłączeniem studni D1/11) podaje długość tego kanału na L=39,2 mb natomiast długość tego odcinka odczytana z profilu (rys. 14 i rys. 15) wynosi 55,28mb (D1/9-D1/10 = 31,03mb, D1/10-D1/11 = 24,25mb).
2. Załączone do projektu decyzje zarządców dróg powiatowych utraciły swoją ważność. Po rozstrzygnięciu przetargu, a przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym należy wystąpić o uaktualnienie decyzji lub wydanie nowej. W przypadku zmiany sposobu odtwarzania nawierzchni w nowej decyzji (grubość podbudowy i warstw bitumicznych oraz wymagana szerokość odbudowy nawierzchni) może znacząco zmienić się zakres i wartość robót odtworzeniowych.

Wniosek 1 oferenta:

W związku z rozliczeniem ryczałtowym całego zadania wnosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że ustalona w przetargu cena ryczałtowa dotyczy zakresu rzeczowego ujętego w przedmiarze załączonym do SIWZ.

W przypadku zwiększenia rzeczywistego zakresu robót ponad ilości przedmiarowe będą one dodatkowo rozliczane wg cen jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza niniejszym, że w przypadku zwiększenia rzeczywistego zakresu robót ponad ilości przedmiarowe będą one dodatkowo rozliczane wg cen jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym.

Pytanie II:

1. Projektant w załączonym projekcie przewidział wykonanie przejścia rurami KS i KD pod drogą wojewódzką nr 340 w stalowych rurach ochronnych. Firmy specjalistyczne zajmujące się technologią bezwykopową wskazują, szczególnie w przypadku rury stalowej Dz1420, że wykonanie przejścia w tej

technologii przy zaprojektowanych spadkach 3,9‰ i 4,3‰ będzie technicznie bardzo trudne lub niemożliwe do wykonania (ryzyko powstania kawern w nasypie drogi) i ekonomicznie nieuzasadnione w porównaniu do technologii mikrotunelingu.

Wniosek 2 oferenta:

Wnosimy o zgodę na zmianę technologii wykonania obu przejść pod drogą wojewódzką na technologię mikrotunelu – jak przy przejściu pod nasypem kolejowym PKP.

W przypadku braku zgody wnosimy o dopuszczenie w trakcie realizacji budowy możliwości przeanalizowania tego problemu i ewentualnej zmiany technologii przejścia pod drogą wojewódzką nr 340 w uzgodnieniu z projektantem i zarządcą drogi.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na etapie postępowania przetargowego na zmianę technologii przejścia pod drogą wojewódzką nr 340. Dopuszcza jednak możliwość zmiany tej technologii w trakcie wykonawstwa.

*Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie*

-mgr Leszek Pawlak-