

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich - I etap
 ADRES INWESTYCJI : ul. Dworcowa 26-30, Oborniki Śląskie
 INWESTOR : Obornicki Ośrodek Kultury
 ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 26-30, Oborniki Śląskie
 BRANŻA : Architektoniczno-budowlana
 DATA OPRACOWANIA : 05.05.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.05.2014

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt dotyczy przebudowy i modernizacji wnętrza części budynku Obornickiego Ośrodka Kultury zlokalizowanego na działce nr 43, AM13 w Obornikach Śląskich.

W zakres niniejszego projektu wchodzi pomieszczenia oznaczone na rysunkach:

- toalety damskie, męskie oraz dla niepełnosprawnych,
- aneks kuchenny,

Ponadto w zakresie ujęto wykonanie następujących prac:

- w zakresie osuszenia fragmentów ścian piwnic,
- przystosowanie pokrycia dachu do wymagań ppoż,
- dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych,
- remont klatki schodowej

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ST 1.0	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
2	KNR 4-01	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
d.1	0355-02	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
3	KNR 4-01	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
d.1	0355-03	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
4	KNR 4-01	Rozebrawie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	10	m ²	10.000	
	korytarz	6	m ²	6.000	
	wc	12.5	m ²	12.500	
	pom. gosp.	47	m ²	47.000	
	kuchnia				
				RAZEM	75.500
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	Krotność = 2			
		poz.4	m ²	75.500	
				RAZEM	75.500
6	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach -wyrównanie poziomów w kuchni	m ²		
d.1	0211-01	Krotność = 3			
		9.42+19.19+3.1	m ²	31.710	
				RAZEM	31.710
7	KNR 4-01	Rozebrawie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	(2.16*0.12+1.88*0.2+1*0.12+1.88*0.12+1.4*0.12)*2.50-0.7*2.0*0.12*3	m ³	2.368	
	wc	(1.04*0.47)*2.05	m ³	1.002	
	wc niepeł- nospr hol przy wc	(0.09*0.45+0.12*0.45)*2.05	m ³	0.194	
	kuchnia	(4.11*0.17)*2.54-0.92*2.0*0.17	m ³	1.462	
				RAZEM	5.026
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -płytki ściennie	m ²		
d.1	0701-05	4.65*2-0.5*1.08*2	m ²	8.220	
	analogia	(8.52-1.04)*2+(13.45-0.85)*2-1.45*1.15-1.41*1.15+(17.24-0.85-0.8-1)*2-1.39*1.15	m ²	64.453	
	wc przy kuchni				
	kuchnia				
				RAZEM	72.673
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-11	poz.7+poz.4*0.02+poz.5*0.02+poz.6*0.03+poz.7*0.03+poz.8*0.05+poz.7+			
	0108-12	poz.12+poz.13+poz.15*0.1+poz.16*0.7+poz.8*0.05+poz.19*0.03+poz.125	m ³	17.657	
				RAZEM	17.657
10		Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
d.1	analiza indy- widualna	poz.9*1.6	t	28.251	
				RAZEM	28.251
2	ST 2.0	ROBOTY MUROWE			
11		Podbicie ścian fundamentowych piwnicy z wyk.i zasyp.wykopu z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowylad.na odl.do 10 km	kpl		
d.2	analiza indy- widualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 0-16	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0151-02	0.79*2.5+1.85*2.5-0.9*2	m ²	4.800	
	toalety	0.85*2	m ²	1.700	
	kuchnia	2.17*2.6	m ²	5.642	
	wc przy kuchni				
				RAZEM	12.142
13	KNR 0-16	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm	m ²		
d.2	0151-01	1.84*2.5-0.9*2	m ²	2.800	
	toaleta	1.98*2.65	m ²	5.247	
	toaleta niep.				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	wc przy kuchni	1.27*2.6	m ²	3.302	
				RAZEM	11.349
14	KNR 2-02 d.2 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
3	ST 3.0	ROBOTY BETONOWE			
4	ST 4.0	ŚCIANKI DZIAŁOWE			
16	KNR 0-14 d.4 2010-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - płyty wodoodporne	m ²		
	ścianki wc	4.23*2.55+4.17*2.55+1.46*2.5+1.1*2.5+1.16*2.5	m ²	30.720	
				RAZEM	30.720
17	KNR 0-14 d.4 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 - płyty wodoodporne	m ²		
	wc	4.11*2.55-0.9*2+3*2.55	m ²	16.331	
				RAZEM	16.331
18	KNR-W 2-02 d.4 1029-05	Ścianki systemowe z laminatów z płyty wiórowej obustronnie laminowanej żywicami melaminowymi	m ²		
	analogia	4.23*2+1.5*2*3	m ²	17.460	
		4.17*2+1.3*2*3	m ²	16.140	
				RAZEM	33.600
5	ST 5.0	STOLARKA			
5.1		STOLARKA ZEWNĘTRZNA			
19	KNR-W 2-02 d.5. 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
	1 kalk. własna DZ3	1.1*2.1	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
5.2		STOLARKA WEWNĘTRZNA			
20	KNR-W 2-02 d.5. 1027-02	Drzwi wewnętrzne- okleina CPL np. drzwi PORTA pełne	m ²		
	2 analogia	1*2	m ²	2.000	
	DW4	0.9*2*5	m ²	9.000	
	DW9	0.9*2*1	m ²	1.800	
	DW10				
				RAZEM	12.800
21	KNR-W 2-02 d.5. 1027-02	Drzwi wewnętrzne- okleina CPL np. drzwi PORTA pełne ppoż EI 30	m ²		
	2 analogia	0.9*2*2	m ²	3.600	
	DW3				
				RAZEM	3.600
5.3		INNE			
6	ST 6.0	ROBOTY TYNKARSKIE			
6.1		IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC			
22	KNR 1 d.6. 0305-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m ³		
	1	40*1.5*1.5	m ³	90.000	
				RAZEM	90.000
23	KNR 1 d.6. 0305-04	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości	m ³		
	1	40*1.4*1.5	m ³	84.000	
				RAZEM	84.000
24	KNR 1 d.6. 0316-01	Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3,0 m	m ²		
	1	40*2.9	m ²	116.000	
				RAZEM	116.000
25	KNR 9-15 d.6. 0102-02	Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS	m ²		
	1	40*3.2	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
26	KNR 9-15 d.6. 0301-03	Izolacje powierzchni pionowych z papy Fundament Szybki Profil SBS - pierwsza warstwa	m ²		
	1	poz.25	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.6. 1	KNR 9-15 0301-04	Izolacje powierzchni pionowych z papy Fundament Szybki Profil SBS - druga warstwa poz.25	m ² m ²	 128.000	
				RAZEM	128.000
28 d.6. 1	KNR 9-15 0501-01	Drenaż i ochrona pionowa ścian fundamentowych z mat ICODREN 10 Szybki Drenaż SBS - podłoża betonowe poz.24	m ² m ²	 116.000	
				RAZEM	116.000
29 d.6. 1	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm 40*0.3	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
30 d.6. 1	KNNR 1 0318-03	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III poz.22+poz.23	m ³ m ³	 174.000	
				RAZEM	174.000
6.2		OSUSZANIE ŚCIAN PIWNIC			
31 d.6. 2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 korytarz (4.25+39+4.3+3+2.3+28.3+2.3+7.8)*2.51 pozostałe 150	m ² m ² m ²	 229.038 150.000	
				RAZEM	379.038
32 d.6. 2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 korytarz 101.5 pozostałe 30	m ² m ² m ²	 101.500 30.000	
				RAZEM	131.500
33 d.6. 2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.31*0.05+poz.32*0.05	m ³ m ³	 25.527	
				RAZEM	25.527
34 d.6. 2	analiza indywidualna	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisko poz.33*1.6	t t	 40.843	
				RAZEM	40.843
35 d.6. 2	KNR 9-19 0101-07	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 251-300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych 21	doby doby	 21.000	
				RAZEM	21.000
36 d.6. 2	KNR AT-40 0201-04	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 1/2 cegły korytarz 91.2 pozostałe 25	m m m	 91.200 25.000	
				RAZEM	116.200
37 d.6. 2	KNR 0-25 0105-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B 1.97*(0.06+0.06+0.12+0.12)*24	m ² m ²	 17.021	
				RAZEM	17.021
38 d.6. 2	KNR 0-25 0202-01 0201 H 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - międzywarstwy i emalie cienkopowłokowe (zużycie teoretyczne 0.2 dm3 / m2) poz.37	m ² m ²	 17.021	
				RAZEM	17.021
39 d.6. 2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.31	m ² m ²	 379.038	
				RAZEM	379.038
40 d.6. 2	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach poz.32	m ² m ²	 131.500	
				RAZEM	131.500
6.3		WYKONANIE TYNKÓW I OKŁADZIN Z PŁYTEK			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.6.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
3					
	komunikacja	$(1.88+4.13+3.69)*2.47-(0.9*2*3+1*2)$	m ²	16.559	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	16.559	
	wc męskie	$(3.97+2.07+2.09)*2.55$	m ²	20.732	
		$(1.41+2.09)*2.55$	m ²	8.925	
		C (suma częściowa)		-----	
			m ²	29.657	
	przedsionek	$(1.85+2.21+0.61+0.26+1.24+2.47)*2.58-(0.9*2)$	m ²	20.491	
		D (suma częściowa)		-----	
			m ²	20.491	
				RAZEM	66.707
42	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.6.	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
3					
	komunikacja	7.16	m ²	7.160	
	toaleta męska	20.93	m ²	20.930	
	toaleta niep.	5.55	m ²	5.550	
	toaleta damska	19.96	m ²	19.960	
	catering	10.60	m ²	10.600	
	wc	2.72	m ²	2.720	
	przedsionek	4.42	m ²	4.420	
				RAZEM	71.340
43	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o	m ²		
d.6.	0716-02	powierzchni podłogi ponad 5 m ²			
3					
	catering	$(4.11+1.2+2.17+2.91+1.95+4.11)*2.58$	m ²	42.441	
				RAZEM	42.441
44	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.6.	0829-09	Płytki o specjalnych wzorach.			
3					
	z.sz. 5.3.a				
	analogia				
	wc męskie	$(4.64+1.41+3.92)*2.5-(0.9*2*2)$	m ²	21.325	
		$(3.75+4.23+3.77+4.23)*2.5-(0.9*2+1.1*0.5*2+1.1*0.6*2)$	m ²	35.730	
		-poz.45A	m ²	-11.538	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	45.517	
	wc niepełnospr	$(3.01+1.98+2.58+2.03)*2.65-(0.9*2)$	m ²	23.640	
		-poz.45B	m ²	-1.714	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	21.926	
	wc damskie	$(1+0.76+1.37+0.89+1.94+2.96)*2.5-(0.9*2*2)$	m ²	18.700	
		$(3.75+4.17+3.75+4.17)*2.5-(0.9*2+1.3*1.36*2)$	m ²	34.264	
		-poz.45C	m ²	-8.313	
		C (suma częściowa)		-----	
			m ²	44.651	
	catering	$(0.6+4.11+0.6)*0.6$	m ²	3.186	
		D (suma częściowa)		-----	
			m ²	3.186	
	wc	$(1.88+1.46+1.88+1.46)*2.5-(0.9*2)$	m ²	14.900	
		-poz.45E	m ²	-1.122	
		E (suma częściowa)		-----	
			m ²	13.778	
				RAZEM	129.058
45	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x52 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.6.	0829-09	Płytki o specjalnych wzorach -dekory			
3					
	z.sz. 5.3.a				
	analogia				
	wc męskie	$(4.23+2.22+0.44+4.23+2.09+0.46)*0.2$	m ²	2.734	
		$(0.13+1.12+1.42+0.64)*0.2+2.3*1.4+2.14*2.3$	m ²	8.804	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	11.538	
	wc niepełnospr	$(0.4+0.61+3+1.98+2.58)*0.2$	m ²	1.714	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	1.714	
	wc damskie	$(0.29+2.6+4.17+3.9+0.82+0.49)*0.2$	m ²	2.454	
		$(2.97+0.64+0.3+0.89)*0.2+(0.76+1.37)*2.3$	m ²	5.859	
		C (suma częściowa)		-----	
			m ²	8.313	
	catering	0	m ²	0.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	wc	D (suma częściowa) (1.88+1.43+0.87+1.43)*0.2 E (suma częściowa)	m ² m ² m ²	----- 0.000 1.122 ----- 1.122	
				RAZEM	22.687
7	ST 7.0	SUFITY PODWIESZANE			
7.1		SUFITY POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ			
46	NNRNKB d.7. 202 2030-01 1	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym -zabudowy GK instalacji w toaletach 1.7+0.82+1.83	m ² m ²	 4.350	
				RAZEM	4.350
47	NNRNKB d.7. 202 2027-03 1	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 -zabudowy GK 0.25*(3.35+0.6+1+1.64+3.74)	m ² m ²	 2.583	
				RAZEM	2.583
8	ST 8.0	POSADZKI			
48	KNR 0-12II d.8 1118-11 analogia komunikacja	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną 7.97	m ² m ²	 7.970	
				RAZEM	7.970
49	KNR 0-12II d.8 1118-11 analogia wc męskie wc damskie wc niepeł- nospr catering wc przedsionek	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną 20.93 19.96 A (suma częściowa) 5.55 B (suma częściowa) 10.6 C (suma częściowa) 2.72 4.42 D (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 20.930 19.960 ----- 40.890 5.550 ----- 5.550 10.600 ----- 10.600 2.720 4.420 ----- 7.140	
				RAZEM	64.180
50	KNR 2-02 d.8 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.48+poz.49	m ² m ²	 72.150	
				RAZEM	72.150
51	NNRNKB d.8 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.48+poz.49A+poz.49C	m ² m ²	 59.460	
				RAZEM	59.460
52	NNRNKB d.8 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.49B+poz.49D	m ² m ²	 12.690	
				RAZEM	12.690
53	KNR 0-12II d.8 1120-04 analogia komunikacja przedsionek	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża -płytki 7x30cm Krotność = 0.5 1.92+0.88+0.93+1.2+0.52+1.44 5.24+0.43	m m m	 6.890 5.670	
				RAZEM	12.560
54	KNR 0-12II d.8 1119-09 analogia	Cokoliki płytkowe z gotowych płytek 7x30 cm poz.53	m m	 12.560	
				RAZEM	12.560
55	KNNR 6 d.8 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1.5*6.4	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
56	KNNR 6 d.8 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm poz.55	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57 d.8	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6.4+1.5+4.26	m m	 12.160	
				RAZEM	12.160
58 d.8	analiza indywidualna	Wycieraczka zewnętrzna systemowa 0.7*2	m ² m ²	 1.400	
				RAZEM	1.400
59 d.8	analiza indywidualna	Wycieraczka wewnętrzna systemowa 0.7*2	m ² m ²	 1.400	
				RAZEM	1.400
9	ST 9.0	ROBOTY MALARSKIE			
60 d.9	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.61	m ² m ²	 66.707	
				RAZEM	66.707
61 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farba akrylowa lateksowa poz.41	m ² m ²	 66.707	
				RAZEM	66.707
62 d.9	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem -farba akrylowa lateksowa poz.43	m ² m ²	 42.441	
				RAZEM	42.441
63 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.42	m ² m ²	 71.340	
				RAZEM	71.340
10	ST 9.0	REMONT KLATKI SCHODOWEJ			
64 d.10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.05+2.90+3.05+2.90)*2.92 (3.05+2.90+3.05+2.90)*2.50	m ² m ² m ²	 34.748 29.750	
				RAZEM	64.498
65 d.10	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 8.85+8.85	m ² m ²	 17.700	
				RAZEM	17.700
66 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farba akrylowa lateksowa poz.64	m ² m ²	 64.498	
				RAZEM	64.498
67 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.65	m ² m ²	 17.700	
				RAZEM	17.700
68 d.10	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (1.06+1.25+1.06+1.25)*1.1	m ² m ²	 5.082	
				RAZEM	5.082
11	ST 13.0	POKRYCIE DACHU			
69 d.11	KNNR 2 0501-01	Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych jednowarstwowe -papa NRO 1101	m ² m ²	 1101.000	
				RAZEM	1101.000
70 d.11	KNNR 2 0505-07 analogia	Odprowadzenie wody opadowej poza obręb fundamentów - rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej układane na terenie 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
12	ST 11.0	ELEMENTY STALOWE			
12.1		NADPROŻE DO TOALETY			
71 d.12 .1	KNR 4-01 0346-03 .1	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 8	gniazd. gniazd.	 8.000	
				RAZEM	8.000
72 d.12 .1	KNNR 7 0209-05 .1	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu 50 kg 0.085	t t	 0.085	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.085
12.2		KONSTRUKCJA DO PODWIESZEŃ PRZY WEJŚCIU			
73 d.12 .2	KNNR 7 0208-05	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg -element do podwieszeń pod zadaszeniem zewnętrznym	t		
		0.035	t	0.035	
				RAZEM	0.035
13	ST 12.0	WYPOSAŻENIE			
13.1		WYPOSAŻENIE TOALET			
74 d.13 .1	kalk. własna	Zestaw stelaż KOŁO TECHNIC do WC + Miska wisząca Style L23100	kpl		
		9	kpl	9.000	
				RAZEM	9.000
75 d.13 .1	kalk. własna	Deska sedesowa Koło Style nr L20111	kpl		
		poz.74	kpl	9.000	
				RAZEM	9.000
76 d.13 .1	kalk. własna	Przycisk do systemów splukujących, np. KOŁO Eclipse chrom mat 94122-003	kpl		
		poz.74	kpl	9.000	
				RAZEM	9.000
77 d.13 .1	kalk. własna	Zestaw Stelaż Koło Technic do pisuaru i pisuar Alex nr 99183	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
78 d.13 .1	kalk. własna	Umywalka np. Koło Modo 50 cm nr L31950	kpl		
		6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
79 d.13 .1	kalk. własna	Bateria bezdotykowa na podczerwień	kpl		
		poz.78+poz. 185+poz.84	kpl	7.000	
				RAZEM	7.000
80 d.13 .1	kalk. własna	Błat pod umywalki	kpl		
		poz.78	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
81 d.13 .1	kalk. własna	Zestaw np. Koło Nova Top Bez Barrier, (stelaż Nova Technic oraz miska wi- sząca Nova Top Bez Barrier nr 63500)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.13 .1	kalk. własna	Deska sedesowa np. Nova Top Bez Barrier, z tworzywa DUROPLAST, nr 60114	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
83 d.13 .1	kalk. własna	Przycisk do systemów splukujących, np. KOŁO Eclipse chrom mat 94122-003	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
84 d.13 .1	kalk. własna	Umywalka np. Koło Nova Top Bez Barrier 65 cm nr 68465	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.13 .1	kalk. własna	Stelaż podtynkowy chromowany np. Koło Viega nr V56331	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.13 .1	kalk. własna	Poręcz ścienna dla niepełnosprawnych uchylna 60cm np. Koło Basic nr L2161205	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.13 .1	kalk. własna	Poręcz ścienna dla niepełnosprawnych uchylna 85cm np. Koło Lehnen Funktion nr L1061102	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
88 d.13 .1	kalk. własna	Lustro do toalety dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
89 d.13 .1	kalk. własna	dozowniki na mydło w płynie, np. Merida Stella Mini DSM 102	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
90 d.13 .1	kalk. własna	pojemniki na papier toaletowy, np. Merida Stella Mini BSM 201	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
91 d.13 .1	kalk. własna	pojemnik na ręczniki papierowe składane, np. Merida Stella Mini ASM 201	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
92 d.13 .1	kalk. własna	szczotka WC mocowana do ściany np. Merida SZ16S	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
93 d.13 .1	kalk. własna	lustra w toaletach	m ²		
	wc	0.6*0.9*2+1.7*0.6	m ²	2.100	
	wc	0.6*0.9*3+1.7*0.6	m ²	2.640	
	wc	0.6*0.9	m ²	0.540	
				RAZEM	5.280
13.2		WYPOSAŻENIE MEBLOWE			
94 d.13 .2	kalk. własna	Zabudowa kuchenna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13.3		ZABEZPIECZENIE PPOŻ			
95 d.13 .3	kalk. własna	Gaśnice proszkowe do gaszenia pożarów grup ABC -komplet	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
96 d.13 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż znaków bezpieczeństwa pożarowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13.4		INNE			
97 d.13 .4	kalk. własna	platforma schodowa dla niepełnosprawnych -dostawa, montaż, szkolenie np.platforma Wiwra	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
98 d.13 .4	kalk. własna	przydrzwiowe tabliczki z numerami i opisem pomieszczeń, np. KOT system komunikacji wizualnej	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000