
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Oborniki Śl. ul. Korzeniowskiego
INWESTOR : GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
ADRES INWESTORA : ul. Trzebnicka 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 10.03.2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

10.03.2014 MARIUSZ RUDNICKI

"FAB - INSTAL"

ul. Trzebnicka 62/1, 55-120 Oborniki Śl.
NIP: 915-111-89-97, Regon: 932671170
tel. 71 312 13 69, kom. 609 295 069



Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Oborniki Śl łącznik Korzeniowskiego- Wojska Polskiego				
1	KNNR 5 0701- d.1 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	18.560		
2	KNNR 5 0706- d.1 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m	58.000		
3	KNNR 5 0707- d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	49.000		
4	KNNR 5 0713- d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	9.000		
5	KNNR 5 0705- d.1 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	9.000		
6	KNNR 5-10 0809- d.1 02	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III	m	58.000		
7	KNNR 5-10 0603- d.1 07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	3.000		
8	KNNR 5 0702- d.1 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	13.920		
9	KNNR 5 1001- d.1 02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.	2.000		
10	KNNR 5 1004- d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	2.000		
11	KNNR 5 1003- d.1 01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m	kpl.przew.	2.000		
12	KNNR 5-08 0402- d.1 01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bezpieczniki BIWTS 6A	szt.	2.000		
13	KNNR 5 1002- d.1 01	Montaż korony parkowych słupów oświetleniowych	szt.	2.000		
14	KNNR 4-01 0108- d.1 01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m ³	4.640		
15		Utylizacja odpadów	kpl	4.600		
16	KNNR 5 1302- d.1 03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	3.000		
17	KNNR 5 1304- d.1 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1.000		
18	KNNR 5 1303- d.1 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1.000		
19	KNNR 5 1303- d.1 02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	1.000		
20	KNNR 5 1304- d.1 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1.000		
21	KNNR 5 1304- d.1 06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	1.000		
22	KNNR 5 1304- d.1 02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	1.000		
23		Obsługa geodezyjna	kpl	1.000		
24	KNNR 5 0719- d.1 02	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm	m ²	50.000		
25	KNNR 5 0720- d.1 07	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	50.000		
26	KNNR 2-01 0236- d.1 02	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³	16.000		
27		Projekt organizacji ruchu	kpl	1.000		
Razem dział: Oborniki Śl łącznik Korzeniowskiego- Wojska Polskiego						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Oborniki Śl łącznik Korzeniowskiego- Wojska Polskiego				
1	KNNR 5 0701-	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	18.560		
d.1	02					
2	KNNR 5 0706-	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	58.000		
d.1	01	Krotność = 2				
3	KNNR 5 0707-	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	49.000		
d.1	02					
4	KNNR 5 0713-	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	9.000		
d.1	02					
5	KNNR 5 0705-	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	9.000		
d.1	01					
6	KNNR 5-10 0809-	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III	m	58.000		
d.1	02					
7	KNNR 5-10 0603-	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	3.000		
d.1	07					
8	KNNR 5 0702-	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	13.920		
d.1	02					
9	KNNR 5 1001-	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.	2.000		
d.1	02					
10	KNNR 5 1004-	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	2.000		
d.1	02					
11	KNNR 5 1003-	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m	kpl.przew.	2.000		
d.1	01					
12	KNNR 5-08 0402-	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bezpieczniki BIWTS 6A	szt.	2.000		
d.1	01					
13	KNNR 5 1002-	Montaż korony parkowych słupów oświetleniowych	szt.	2.000		
d.1	01					
14	KNNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m ³	4.640		
d.1	01 0108-04					
15		Utylizacja odpadów	kpl	4.600		
d.1						
16	KNNR 5 1302-	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	3.000		
d.1	03					
17	KNNR 5 1304-	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1.000		
d.1	01					
18	KNNR 5 1303-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1.000		
d.1	01					
19	KNNR 5 1303-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	1.000		
d.1	02					
20	KNNR 5 1304-	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1.000		
d.1	01					
21	KNNR 5 1304-	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	1.000		
d.1	06					
22	KNNR 5 1304-	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	1.000		
d.1	02					
23		Obsługa geodezyjna	kpl	1.000		
d.1						
24	KNNR 5 0719-	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm	m ²	50.000		
d.1	02					
25	KNNR 5 0720-	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	50.000		
d.1	07					
26	KNNR 2-01 0236-	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³	16.000		
d.1	02					
27		Projekt organizacji ruchu	kpl	1.000		
d.1						