GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.20.2015 Oborniki Śląskie, 2015-04-23

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI POLEGAJĄCY NA WYKONANIU ODNOWY ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI GMINNEJ NA ODCINKU OK. 1701,53 M ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI KOTOWICE I ZAJĄCZKÓW GM. OBORNIKI ŚLĄSKIE.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: **REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI POLEGAJĄCY NA WYKONANIU ODNOWY ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI GMINNEJ NA ODCINKU OK. 1701,53 M ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI KOTOWICE I ZAJĄCZKÓW GM. OBORNIKI ŚLĄSKIE**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. Dotyczy przedmiaru robót – poz. 1 d.1 – Prosimy o korektę ilości przedmiarowej dot. robót pomiarowych.

ODPOWIEDŹ
Pozycję przedmiaru robót skorygowano w uzupełnionym i poprawionym przedmiarze robót – załącznik do niniejszego pisma.

2. Prosimy o wskazanie dokładnego zakresu karczowania zagajników wskazanych w pozycji przedmiaru robót 2 d. 2 i 11 d.3 i 12 d.3.

ODPOWIEDŹ
Przedmiotowe prace występują na odcinku renowacji rowów.

3. Prosimy o zamieszczenie w materiałach przetargowych brakującej Specyfikacji Technicznej dot. pozycji przedmiaru robót 2 d. 2.

ODPOWIEDŹ
Wskazana w zapytaniu Specyfikacja Techniczna jest załącznikiem do niniejszego pisma.

4. W której pozycji przedmiaru robót należy uwzględnić ułożenie krawężników kamiennych 20x35 cm, które należy ponownie wbudować (jak w pozycji 7 d.2)?

ODPOWIEDŹ
Odpowiednia pozycja została dodana w uzupełnionym i poprawionym przedmiarze robót – załącznik do niniejszego pisma.

5 W poz. 8 d.2 przedmiaru robót „frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km” - czy będzie wskazane miejsce składowania przez Zamawiającego? Czy należy przyjąć utylizację we własnym zakresie?

ODPOWIEDŹ
Frez należy wykorzystać do utwardzenia poboczy w obrębie budowy. Ewentualne nadwyżki będą składowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

6. Dotyczy przedmiaru robót - poz. 11 d. 3 Prosimy o potwierdzenie czy podana ilość robót ziemnych - 377,00 m3 w/w pozycji jest prawidłowa? Zdaniem Oferenta nie została ujęta ilość robót ziemnych o gr. 5 cm na długości pod remontowanym odcinkiem istniejącej drogi.

ODPOWIEDŹ
Podana w przedmiarze robót ilość jest właściwa.

7. Prosimy o informację jakiego zakresu robót budowlanych dotyczy pozycja przedmiaru robót 15 d.3 i 16 d.3.

ODPOWIEDŹ
Jest to pozycja związana z wykonaniem zasypki części przelotowej przepustów.

8. Prosimy o wskazanie dokładnego zakresu oraz lokalizacji miejsc wykaszania chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym.

ODPOWIEDŹ
Są to roboty występujące na odcinku renowacji rowów.

9. Czy pozycja przedmiaru robót nr 17 d.3 zawierająca obliczenie pomocnicze „2084*2.5” dotyczy wyliczenia faktycznej powierzchni obu skarp i dna rowu, czy jest to orientacyjna/średnia powierzchnia liczona w linii prostej od krawędzi pobocza?

ODPOWIEDŹ
Wskazana w pytaniu pozycja przedmiaru robót wynika z koniecznej do wykoszenia powierzchni.

10. Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji dot. oczyszczenia rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm, ilość podana w przedmiarze 800 mb.

ODPOWIEDŹ
W km 0+000 do 0+560 ; 1+070 do 1+125 ; 1+770 do 1+850 str. Lewa, w km 1+1770do 1+850 str. prawa .

11. Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji dot. oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm do 30 cm w tym przy czyszczeniu przepustów pod drogą, podana ilość w przedmiarze robót to 1 284 mb.

ODPOWIEDŹ
Na pozostałych odcinkach w stosunku do odpowiedzi na pytanie 10.

12. W przedmiarze robót w pozycji 20 d.4 nie została ujęta stabilizacja podłoża pod zjazdami rolnymi, indywidualnymi i publicznymi. Prosimy o korektę przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ
Na zjazdach nie należy wykonywać stabilizacji z uwagi na wymianę gruntu do zasypania przepustów.

13. Prosimy o korektę błędnie podanych nr specyfikacji technicznych w przedmiarze robót do których odnoszą się w opisie wskazane zakresy robót budowlanych oraz uzupełnienie brakujących SST.

ODPOWIEDŹ
Korekty dokonano w uzupełnionym i poprawionym przedmiarze robót – załącznik do niniejszego pisma.

14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.20cm jako spełniającej wymogi WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych – jako rozwiązania zamiennego do przedstawionego w Projekcie Budowlano Wykonawczym tj. z kruszywa 0/63mm?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza taką możliwość przy zachowaniu parametrów Is>1,00 , E2>140 MPa.

15. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wszystkich zjazdów z warstwy ścieralnej z AC11S grubości 5 cm?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

16. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku od km 1+390,28 do km 1+550,00. Na rysunku nr 3 – przekrój konstrukcyjny jako warstwę podbudowy zasadniczej podano AC 22P natomiast w przedmiarze robót poz. 28 d.7, opisie technicznym AC 16W.

ODPOWIEDŹ
Na odcinku w km 1+697 do 1+849 zastosować AC 16 P.

17. Czy Zamawiający w celu uniknięcia zagrożenia wystąpienia na istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwy poślizgowej przewiduje wykonanie uszorstnienia? Prosimy o podanie technologii wykonania.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie przewiduje wykonania uszorstnienia.

18. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, D-06.02.01. „Przepusty rurowe” dopuszcza zastosowanie rur z tworzyw sztucznych do wykonania przepustów rurowych. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur z tworzyw sztucznych do wykonania przepustów rurowych ?

ODPOWIEDŹ
Tak, lecz o wytrzymałości nie mniejszej niż SN8.

19. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przekrojem konstrukcyjnym rys. nr 3, a przedmiarem robót poz. nr 31 d.8 dot. ławy fundamentowej żwirowej, zawierająca obliczenia pomocnicze „16*6*0,4*0,15” wg Oferenta powinna być to ilość „16*6*0,8*0,25”, która jest na przekroju opisana jako podsypka z pospółki.

ODPOWIEDŹ
Korekty dokonano w uzupełnionym i poprawionym przedmiarze robót – załącznik do niniejszego pisma.

20. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dot. wykonania warstwy profilującej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, która znajduje się na przekroju konstrukcyjnym rys. nr 3 – PRZEPUST POD ZJAZDEM INDYWIDUALNYM.

ODPOWIEDŹ
Korekty dokonano w uzupełnionym i poprawionym przedmiarze robót – załącznik do niniejszego pisma.

21. Konstrukcja pod zjazdem indywidualnym według „Przekroju konstrukcyjnego" rys. nr 3 składa się z:

- warstwy ścieralnej z AC11S gr. 5 cm,
- podbudowy pomocniczej gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0/63 mm,
- piasku stabilizowanego cementem gr. 15 cm o Rm = 2,5 MPa,
- warstwy profilującej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm (k>8m/dobę), CBR>20%,
- podłoże gruntowe nasypowe,
- przepust rurowy żelbetowy ø 500 mm (zaizolowany)- grubość ścianki min. 8 cm (rury prefabrykowane),
- podsypka z pospółki o szerokości 0,8 m gr. 25 cm.

Czy Zamawiający potwierdza w/w konstrukcję zjazdu indywidualnego według rys. nr 3 „Przekrój konstrukcyjny"?

ODPOWIEDŹ
Bez warstwy stabilizacji.

22. Czy występujące w przedmiotowym zamówieniu zjazdy rolne, zjazdy publiczne mają identyczną konstrukcję pod zjazdem jak zjazd indywidualny?

ODPOWIEDŹ
Konstrukcja zjazdów jest taka sama.

23. Stwierdzono występowanie w terenie zabudowanym indywidualne zjazdy do posesji z przyległymi przejściami dla mieszkańców posesji do furtki ale także pojedynczych samowolnych dojść do posesji przez rów, znajdujące się w oddaleniu od zjazdu. Prosimy o informację czy przedmiar robót uwzględnia ich odtworzenie?

ODPOWIEDŹ
Tak, w zakresie niezbędnym do dowiązania się do nawierzchni jezdni.

24. Prosimy o doprecyzowanie konstrukcji poboczy na zjazdach rolnych, indywidualnych, publicznych.

ODPOWIEDŹ
Przewidziano pobocza gruntowe.

25. Prosimy o podanie grubości oraz parametrów dla materiału – podłoża gruntowego nasypowego, który znajduje się w konstrukcji przepustów pod zjazdem indywidualnym.

ODPOWIEDŹ

Is>1,00 , E2>80 MPa; CBR.20%.

26. Prosimy o podanie technologii oczyszczenia przepustów o średnicy 0.60 m z namułu pod drogą (przedmiar robót poz. nr 36 d. 8) oraz podanie ich lokalizacji w terenie.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza czyszczenie ręczne, przy użyciu WUKO , lub innej technologii uzgodnionej z inspektorem nadzoru.

27. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – wg przedmiaru robót pozycja nr 38 d. 9 dot. oznakowania pionowego należy zastosować wszystkie znaki jako odblaskowe typu I natomiast zgodnie z opisem techniczny do projektu oznakowania - znaki A-7, D-6 należy stosować z foli odblaskowej II Typu.

ODPOWIEDŹ
Należy uwzględnić w wycenie dla znaków A-7 i D-6 typ II, pozostałe typ I.

28. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót o oznakowanie poziome – linia warunkowego zatrzymania przed przejściem dla pieszych.

ODPOWIEDŹ
Korekty dokonano w uzupełnionym i poprawionym przedmiarze robót – załącznik do niniejszego pisma.

29. Prosimy o informację – czy w ramach wykonania oznakowania poziomego należy wykonać linie krawędziowe ciągłe na remontowanym odcinku drogi gminnej Kotowice – Zajączków? Jeżeli tak, to w jakiej technologii należy je wykonać?

ODPOWIEDŹ
Nie przewidziano wykonania linii krawędziowych wymienionych w pytaniu.

30. W jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome – cienkowarstwowe czy grubowarstwowe?

ODPOWIEDŹ
Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.

31. Czy Zamawiający potwierdza, że oznakowanie poziome należy wykonać z farby do jako cienkowarstwowe odblaskowe zgodnie z opisem techniczny do projektu oznakowania?

ODPOWIEDŹ
Wykonać wg korekty dokonanej w uzupełnionym i poprawionym przedmiarze robót – załącznik do niniejszego pisma.

32. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiaru robót o wykonanie oznakowania poziomego.

ODPOWIEDŹ
Korekty dokonano w uzupełnionym i poprawionym przedmiarze robót – załącznik do niniejszego pisma.

33. W której pozycji kosztorysu ofertowego należy uwzględnić koszt wykonania oznakowania poziomego zgodnego z Projektem Zagospodarowania Terenu Plan sytuacyjny + ORD (nr rys. 1) – dot. przejścia dla pieszych w miejscowości Kotowice km 0+007,15.

ODPOWIEDŹ
Wykonać wg korekty dokonanej w uzupełnionym i poprawionym przedmiarze robót – załącznik do niniejszego pisma.

34. Prosimy o informację, czy w przypadku wykonania większej ilości robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia zostaną one rozliczone powykonawczo zgodnie ze stanem faktycznym?

ODPOWIEDŹ
Wykonawca w ofercie powinien przewidzieć wszystkie roboty ujęte w dokumentacji technicznej przedmiotowego zamówienia. Jeśli po dokonaniu korekty przedmiarów w dalszym ciągu występują rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową należy zgłosić je Zamawiającemu, który dokona stosownych wyjaśnień. Zasady wykonania i rozliczenia robót nie ujętych w dokumentacji przetargowej, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy są opisane w paragrafie 4 wzoru umowy.

35. Prosimy o informację, w którą pozycję uproszczonego kosztorysu ofertowego należy wliczyć koszty wykonania, wdrożenia i utrzymania organizacji ruchu zastępczego?

ODPOWIEDŹ
Koszty te należy umieścić w kosztach ogólnych.

36. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę na zadanie dotyczące odnowy drogi gminnej na odcinku Kotowice – Zajączków. Jeżeli tak, to prosimy o jego udostępnienie.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie posiada pozwolenia na budowę.

37. Czy Zamawiający posiada zgłoszenie robót budowlanych na zadaniu dotyczącym odnowy drogi gminnej na odcinku Kotowice – Zajączków. Jeżeli tak, to prosimy o jego udostępnienie.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający posiada zgłoszenie robót budowlanych i publikuje je jako załącznik do niniejszego pisma.

38. Prosimy o informację czy ilości w kosztorysie ofertowym mają być zgodne i należy przyjąć wg załączonego przedmiaru robót, czy zgodnie z ilością faktycznie stwierdzoną podczas wizji lokalnej w terenie?

ODPOWIEDŹ
Należy przyjąć ilości wykazane w uzupełnionym i poprawionym przedmiarze robót - załącznik do niniejszego pisma, wraz z ewentualnymi korektami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.
Jeśli podczas wizji lokalnej Wykonawca stwierdził ,że do realizacji zadania wymagane są roboty nie ujęte w dokumentacji technicznej należy zgłosić ten fakt Zamawiającemu, który dokona stosownej korekty przedmiaru.

39. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczną przedmiotowego zadania? Jeśli tak, prosimy o jego zamieszczenia w dokumentach przetargu.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną.

40. Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający przewiduje rozliczyć różnice wynikające z nieścisłości pomiędzy Przedmiarem Robót a Projektem Wykonawczym?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający po publikacji poprawionego i uzupełnionego przedmiaru robót nie przewiduje wystąpienia istotnych różnic między wymienionymi w pytaniu dokumentami.
Umowa ma charakter ryczałtowy i Wykonawca powinien przewidzieć do jej wykonania wszystkie prace wskazane w dokumentacji technicznej zamówienia.
Jeśli wystąpi konieczność wykonania robót nie ujętych w dokumentacji przetargowej, a niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy, zostaną one wykonane i rozliczone zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafie 4 wzoru umowy.

41. Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania ścięcia poboczy, a po wizji lokalnej w terenie na znacznej długości drogi takie ścięcie należałoby wykonać. Czy Zamawiający przewiduje ścięcie poboczy w miejscach, które tego wymagają, a jeżeli tak to na jakim odcinku drogi? W której pozycji należy uwzględnić dodatkowy koszt ścinki?


ODPOWIEDŹ
Należy przyjąć ilości wykazane w uzupełnionym i poprawionym przedmiarze robót – załącznik do niniejszego pisma.


42. W jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy – informacja zawarta w §5 wzoru umowy.

43. Prosimy o zamieszczenie w materiałach przetargowych rysunku szczegółowego wraz z wymiarami dla ścianek czołowych?

ODPOWIEDŹ
Ścianki czołowe przepustów „wylewane" na miejscu jako typowe o gabarytach jak w dokumentacji z betonu (B20) C15/20, o długości L= 4x średnica rury, lub prefabrykowane wg katalogu jak na przykład ścianki czołowe wg katalogu Euro PIPE, lub inne równoważne





44. Prosimy o zamieszczenie w materiałach przetargowych brakujących Specyfikacji technicznych D-01.02.04 i D-03.02.01

ODPOWIEDŹ
Brakujące wymienione w pytaniu Specyfikacje Techniczne Zamawiający publikuje jako załącznik do niniejszego pisma.

45. Zgodnie z SST D-04 05 01 „STABILIZACJA Rm=2,5 MPa WYKONANA W WĘŹLE BETONIARSKIM" dopuszcza wykonanie stabilizacji na miejscu. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji na miejscu na w/w zadaniu?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

46. Prosimy o doprecyzowanie kilometraża, w którym należy dokonać wymiany konstrukcji wraz ze wzmocnieniem istniejącego podłoża gruntowego ponieważ opis techniczny do projektu remontu drogi gminnej Zajączków - Kotowice, „Przekrój konstrukcyjny" rys. nr 3 oraz „Projekt zagospodarowania terenu plan sytuacyjny + ORD" rys. nr 1 mówią o różnych kilometrażach.

ODPOWIEDŹ
W km 1+697 do 1+849.

47. Czy załączony przedmiar robót należy traktować poglądowo?

ODPOWIEDŹ
Będący załącznikiem do niniejszego pisma uzupełniony i poprawiony przedmiar robót jest dokumentem obowiązującym, na podstawie którego należy wykonać kosztorys ofertowy – część dokumentacji ofertowej.

48. W której pozycji przedmiaru robót należy uwzględnić dodatkowy koszt związany z pełnieniem nadzoru służb GAZ SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu przy robotach ziemnych przy oczyszczeniu i profilowaniu skarp i dna rowu?

ODPOWIEDŹ
W kosztach ogólnych.

49. Czy Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji przedmiotowego zadania wejście innych wykonawców na przekazany teren budowy? Jeżeli tak prosimy o podanie terminu i zakresu wykonywania tych prac.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający, na dzień publikacji niniejszego pisma, nie przewiduje wejścia innych wykonawców na przekazany teren budowy.

Z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Oborniki Śląskie

-mgr Leszek Pawlak-

Załączniki:
Załącznik nr 1_uzupełniony i poprawiony przedmiar robót
Załącznik nr 2_Specyfikacje techniczne dot. pozycji przedmiaru robót 2 d.2
Załącznik nr 3_zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę