

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Lubnów ul. Leśna			
1 KNNR 5 d.1 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (388+236)*0.4*0.8	m ³ m ³	 199.680	
				RAZEM	199.680
2 KNNR 5 d.1 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 359	m m	 359.000	
				RAZEM	359.000
3 KNNR 5 d.1 0707-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 624-265	m m	 359.000	
				RAZEM	359.000
4 KNNR 5 d.1 0713-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 265	m m	 265.000	
				RAZEM	265.000
5 KNNR 5 d.1 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm 265	m m	 265.000	
				RAZEM	265.000
6 KNR 5-10 d.1 0809-02		Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III 624	m m	 624.000	
				RAZEM	624.000
7 KNR 5-10 d.1 0603-07		Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
8 KNNR 5 d.1 0702-02		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 624*0.4*0.6	m ³ m ³	 149.760	
				RAZEM	149.760
9 KNNR 5 d.1 1001-02		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
10 KNNR 5 d.1 1004-02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
11 KNNR 5 d.1 1002-01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
12 KNR 4-01 d.1 0108-01 0108-04		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II 624*0.4*0.2	m ³ m ³	 49.920	
				RAZEM	49.920
13 d.1		Utylizacja odpadów 49.9	kpl kpl	 49.900	
				RAZEM	49.900
14 KNNR 5 d.1 1302-03		Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy 20	odc. odc.	 20.000	
				RAZEM	20.000
15 KNNR 5 d.1 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16 KNNR 5 d.1 1304-02		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1		Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.1	0236-02	624*0.4*0.8	m ³	199.680	
				RAZEM	199.680
19		Projekt organizacji ruchu	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	POZYCJA	Montaż szafki oświetlenia ulicznego ROUL 2 uziemieniem	kpl		
d.1	SCALONA		kpl		
	Scalona	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000