

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ul. Nowowiejska.			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.065	km		
			km	0.065	
				RAZEM	0.065
2 d.1	KNR 2-01 0206-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg- łość 5 km 117.0	m ³		
			m ³	117.000	
				RAZEM	117.000
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 292.5	m ²		
			m ²	292.500	
				RAZEM	292.500
4 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 292.5	m ²		
			m ²	292.500	
				RAZEM	292.500
5 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 15 cm 292.5	m ²		
			m ²	292.500	
				RAZEM	292.500
6 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 8 cm 292.5	m ²		
			m ²	292.500	
				RAZEM	292.500
7 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 292.5	m ²		
			m ²	292.500	
				RAZEM	292.500
8 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 292.5	m ²		
			m ²	292.500	
				RAZEM	292.500
9 d.1	KNR 2-31 1401-01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie gruntem rodzimym 19.5	m ³		
			m ³	19.500	
				RAZEM	19.500
2		Pęgów, ul. Polna.			
10 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1825.0	m ²		
			m ²	1825.000	
				RAZEM	1825.000
11 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za- gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - lokalne wyrównanie nierówności. 91.25	m ³		
			m ³	91.250	
				RAZEM	91.250
12 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 10 cm - zjazdy na drogi boczne. 45.0	m ²		
			m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
13 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1870.0	m ²		
			m ²	1870.000	
				RAZEM	1870.000
14 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 1870.0	m ²		
			m ²	1870.000	
				RAZEM	1870.000
15 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 8 cm - pobocza gr. 5 cm Krotność = 0.6 450.0	m ²		
			m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
3		Lubnów.			
16 d.3	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm 300.0	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat.	m ³		
d.3	0108-07	IV			
	0108-08	45.0	m ³	45.000	
				RAZEM	45.000
18	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.3	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		900.0	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
19	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.3	0114-07	niu 10 cm			
	0114-08	615.0	m ²	615.000	
				RAZEM	615.000
20	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.3	0114-07	niu 10 cm			
	0114-08	330.0	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
21	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	615.0	m ²	615.000	
				RAZEM	615.000
22	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.3	0310-05	ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm			
	0310-06	615.0	m ²	615.000	
				RAZEM	615.000
23	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.3	0114-07	niu 10 cm			
	0114-08	114.0	m ²	114.000	
				RAZEM	114.000