


wc damski - stan projektowany
przekrój A-A



 elementy wyburzane


 elementy iściejące

 elementy projektowane

PG1 - POSADZKA NA GRUNCIE			
warstwy do usunięcia	iściejące płytki gres		
	iściejące posadzka		
	zwirotekon		
warstwy projektowane	płytki gres		
	posadzka betonowa	5cm	
	folia budowlana	-	
	izolacja termiczna - styropian	4cm	
	chudy beton	5cm	
warstwy iściejące do pozostawienia	Zxpapa na lepiku		w miejscu demontażu/ wyburzeń uzupełnić iściejące warstwy
	gruzobeton podkładowy		
	piasek zagęszczony		
	grunt rodzimy		

D1 - stropodach nieocieplony			
warstwy iściejące do zachowania	Zxpapa asfaltowa na lepiku		
	gładź cementowa		
	Płytki korytkowe		
	Belki T-27		

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

 Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul. Kluczborska 13/1 tel. 0506177881, tel./fax(071) 345 92 64 biuro obsługi budownictwa				Gmina Oborniki Śląskie			
Inwestor		ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie					
Adres		ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie					
Projekt		Przebudowa sanitariatów oraz pomieszczeń ratowników przy basenie miejskim.					
Adres inwestycji		ul. Poniatowskiego 22, 55-120 Oborniki Śląskie					
Temat rysunku		Stan projektowany - wc damski - przekrój					
		Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis		
Architektura:		dr inż. arch. Przemysław Nowakowski	03.2015	294/94/UW			
Sprawdził:		mgr inż. arch. Grzegorz Gajewski	03.2015	25/03/DOJA			
Asystent		inż. arch. Anna Sroka	03.2015	-			
Konstrukcja:		mgr inż. Mariusz Fabjanowski	03.2015	145/DOŚ/05			
Sprawdził:		mgr inż. Grzegorz Kędziński	03.2015	201/DOŚ/09			
BOB/14/15		1:25	PB	Arch.	A-04		
Nr projektu		Skala	Faza	Branża	Nr rysunku		