

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu w Gimnazjum Publicznym przy ulicy Kownackiego w Obornikach Śląskich					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-05	samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km			
		Krotność = 10	m ³	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-01	ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km			
		Krotność = 7	m ³	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3		Oplata za przyjęcie, transport i utylizację odpadów budowlanych	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	45*23.39	m ²	1052.550	
				RAZEM	1052.550
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	45*2	m	90.000	
				RAZEM	90.000
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - wraz z rozebraniem ogniomuru od strony przedszkola	m ²		
d.1	0535-08	45+45+23.39+23.39	m ²	136.780	
				RAZEM	136.780
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	20*2	m	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie konstrukcji ogniomu- ru	m ²		
d.1	0535-08	45*1.5	m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
2		Pokrycie dachu			
9	KNR-W 2-02	ANALOGIA - Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deskowanie	m ²		
d.2	0410-01	z płyt OSB gr. 22 mm			
		45*23.39	m ²	1052.550	
				RAZEM	1052.550
10	KNR-W 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarczy nasyconej - zamocowanie istniejących łat, uzupełnienie łat na części połaci dachowej 30% powierzchni wraz z wykonaniem deski okapowej	m ²		
d.2	0410-04	(45*23.39)*0.3	m ²	315.765	
				RAZEM	315.765
11	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m - uzupełnienie folii dachowej	m ²		
d.2	0103-03	(45*23.39)*0.3	m ²	315.765	
				RAZEM	315.765
12	KNR 9-14	Pokrycia dachów papa typu SBS w układach dwuwarstwowych, z wykorzysta- niem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej gr. 5,2 giętkość do temp. - 10 stopni Celsjusza	m ²		
d.2	0202-01	45*23.39	m ²	1052.550	
				RAZEM	1052.550
13	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- nych na sucho - jedna warstwa - bud.o wysokości 18 m - wymiana ocieplenia połaci dachowej	m ²		
d.2	0612-03 z.o. 2.11. 9901- 01	(45*23.39)*0.4	m ²	421.020	
				RAZEM	421.020
14	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elemen- tów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - kaleni- ca	m ²		
d.2	0517-01	45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
15	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- nej - pasy nadrynnowe, obrobki kominów, wiatrownice	m ²		
d.2	0514-01	45+45+10+50	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
16	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- nej - wykonanie obudów kanałów wentylacyjnych wewnątrz hali sportowej	m ²		
d.2	0514-01	40	m ²	40.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	40.000
17	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2	0526-04	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
18	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2	0519-04	45+45	m	90.000	
				RAZEM	90.000
19	KNR-W 2-02	ANALOGIA - Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub da- chówką - z blachy ocynkowanej - wykonanie obróbek na kanałach nawiewnych hali sportowej	szt.		
d.2	0535-05	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.2	1603-02	450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
21	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.2	r.16	(poz.:4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,18,19)			
	z.sz.5.15				