4			**REMONT MURU OKALAJĄCEGO**			
60 d.4	ST-B-01	KNR 4-01 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kat. I-II	m3		
			odkopanie murku ostr strony budynku			
			(25,56+1,50+16,44+12,09+0,60+10,07)*1,00*1,00	m3	66,260	
					RAZEM	**66,260**
61 d.4	ST-B-01	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierównosci i oczyszczenie	m2		
			(25,56+1,50+16,44+12,09+0,60+10,07)*1,00	m2	66,260	
					RAZEM	**66,260**
62 d.4	ST-B-01	ZKNR C-2 0303-07 analogia	Wykonanie izolacji przy użyciu dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej wzmocnionej włóknem rozproszonym, masy bitumicznej; powierzchnia pionowa	m2		
			poz.61	m2	66,260	
					RAZEM	**66,260**
63 d.4	ST-B-01	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej	m2		
			poz.62	m2	66,260	
					RAZEM	**66,260**
64 d.4	ST-B-01	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m3		
			poz.60	m3	66,260	
					RAZEM	**66,260**
65 d.4	ST-B-01	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - wykonanie nowego wejścia na teren	m3		
			0,47*(3,31+3,14)/2*0,70	m3	1,061	
					RAZEM	**1,061**
66 d.4	ST-B-01	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków z muru	m2		
			od strony budynku			
			(25,56+1,50+16,44+12,09+0,60+10,07)*0,55	m2	36,443	
			od strony chodnika			
			(25,85+1,95+19,56+6,43+10,88)*0,85	m2	54,970	
			powierzchnia górna			
			25,85*0,31	m2	8,014	
			1,95*0,41	m2	0,800	
			(29,30-3,31)*0,53	m2	13,775	
			10,89*0,35	m2	3,812	
					RAZEM	**117,814**
67 d.4	ST-B-01	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi i składowanie na wysypisku	m3		
			poz.65+poz.66*0,02	m3	3,417	
					RAZEM	**3,417**
68 d.4	ST-B-01	KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie likwidowanych przejść przez oraz wyrównanie wysokości muru	m3		
			3,50*0,47*0,65	m3	1,069	
			1,32*0,35*0,65	m3	0,300	
			14,00*0,31*0,25	m3	1,085	
					RAZEM	**2,454**

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.4	ST-B-01	KNR AT-22 0201-07 analogia	Okładzina muru płytami z betonu architektonicznego	m2		
			od strony budynku			
			(25,56+1,50+16,44+12,09+0,60+10,07)*0,50	m2	33,130	
			od strony chodnika			
			(25,85+1,95+19,56+6,43+10,88)*0,80	m2	51,736	
			powierzchnia górna			
			25,85*0,41	m2	10,599	
			1,95*0,51	m2	0,995	
			(29,30-3,31)*0,63	m2	16,374	
			10,89*0,45	m2	4,901	
					RAZEM	**117,735**
70 d.4	ST-B-01	KNR 2-02 2112-04 9931-81	Stopnie proste blokowe 35x15cm; elementy o długości ponad 1.5 m (elementy nowe)	m		
			3,31+3,20	m	6,510	
					RAZEM	**6,510**