


DETAL ZADASZENIA WSPORNIKOWEGO D2
przekrój poprzeczny 1:10



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STALOWYCH - DASZEK D1

[illegible]

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STALOWYCH - DASZEK D22



[illegible]

UWAGI

elementy stalowe STAL ST3Sx

1. Całość konstrukcji stalowej zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbą chlorokauczukową x3 po oczyszczeniu do 2 stopnia lub poprzez ocynkowanie.
2. Elementy stalowe pomalować na kolor RAL 7040.
3. Pokrycie wykonać z poliwęglanu litego lub akrylu.
4. Mocowanie konstrukcji do ściany za pomocą śrub min. M-12 długości min. 20 cm poprzez tuleje dysansowe - z uwagi na konstrukcję ścian należy przewidzieć użycie kotew chemicznych.
5. Wszystkie użyte elementy mocujące, jak śruby, podkładki, wkręty, łączniki muszą być co najmniej ocynkowane.
6. Rynienkę zamocować w sposób umożliwiający spływ wody na zewnątrz.
7. Łączenie kątownika przysięcennego uzupełnić silikonem dekarskim w kolorze konstrukcji stalowej.
8. Daszek D1 wykonać analogicznie, jak daszek D2 uwzględniając szerokość 380 cm.
9. Element oznaczony na rysunku E - łącznik pokrycia do konstrukcji, wykonany ze stali (zalecane rozwiązanie systemowe) łączyć od góry zabezpieczając przed wodą opadającą z konstrukcji.

DETAL ZADASZENIA WSPORNIKOWEGO D2
widok z góry 1:10



DETAL ZADASZENIA WSPORNIKOWEGO D22
widok z przodu 1:10

<div>ARTMANU STUDIO</div>		ARTMANU@WP.PL TEL: 510 182 914 FAX: 7110 727 48	
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MARTA FIEMMA			
SIEDZIA: 63-400 OSTROW W.KP., UL. DEMBINSKIEGO 16/17			
ADRES DO KORESPONDENCJI: ARTMANU@WP.PL TEL: 510 182 914 WROCŁAW		ARTMANU@WP.PL TEL: 510 182 914 WROCŁAW	
inwestor	GMINA OBOBRNIKI ŚLĄSKIE		
adres inwestycji	OSIR: 55-720 OBOBRNIKI ŚLĄSKIE, UL. PONIAKOWSKIEGO 22;		
TEMAT	TERMOIZOLACJA WRAZ Z WYMIANA STOLARKI		
PROJ.	OKIENNIERZ I DRZWIOWIEZ W OBIECIE OSIR W OBOBRNIKACH ŚLĄSKICH		
DETAL DASZKU D1 I D2			
PROJEKTOWAŁA	UPRAWNIENIA SŁUŻĄCE NAZWIE PROJEKTOWAŁA IZ COZBIENIE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURALNEJ	DATA	PODPIS
INGR WZ RZ. MARTA FIEMMA	WP-01A00KK006592010	28.10.2015	
SPRAWDZIŁA	UPRAWNIENIA SŁUŻĄCE NAZWIE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURALNEJ		
INGR WZ RZ. ANNA KIEBŁASA	Z0D50KKZ02011	28.10.2015	
nr projektu	1:10/1:5	PB-W	BUD AD 1
	SKALA	faza	branża nr rys.