Znak sprawy: ZP.271.289.2017 Oborniki Śląskie, dn. 23.08.2017 r.

Pytania i odpowiedzi do postępowania pn. „Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 - Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji - Etap III - wymiana okien i drzwi zewnętrznych”.

Działając w imieniu Zamawiającego Gminy Oborniki Śląskie z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 1, 55-120 Oborniki Śląskie, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)* zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 - Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji - Etap III - wymiana okien i drzwi zewnętrznych”** ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09-08-2017r., **numer ogłoszenia:** 566488-N-2017 do Zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

PYTANIE 1: **Czy Zamawiający dopuszcza zamianę drzwi z pcv na drzwi aluminiowe (trwalsze rozwiązanie).**

-ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zgadza się na zastosowanie drzwi aluminiowych poza drzwiami balkonowymi (DR6) oraz drzwiami w sali sportowej (DR2).

PYTANIE 2: Ze względu na duże gabaryty okien sali gimnastycznej prosimy o zmianę materiałów z których mają być produkowane z pcv na aluminium w systemie fasadowym lub dopuszczenie podziału okien OK7 na 10 części ze wstawieniem wewnętrznych 9 słupów stalowych (lakierowanych) od wewnątrz sali (między oknami).

-ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza podział okien z pcv OK7 na 10 części.

PYTANIE 3: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza do wykonania zadania pakiety trzyszybowe z jedną szybą bezpieczną klasy P2 o budowie 44.2/16c/4/16c/4, która ma R=37dB, czy konieczne jest zastosowanie szyb grubszych czyli 44.2/16c/6/16c/6 które mają współczynnik akustyczny R = 40dB?

-ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza pakiet szybowy z szybą bezpieczną P2 o R=37dB

PYTANIE 4: Czy szybę bezpieczną P2 od środka mają mieć tylko okna sali gimnastycznej OK6, OK7, OK7* i OK14 a pozostałe okna należy szklić standardowym pakietem trzyszynowym 4/16c/4/16c/4 U=0,5 i R=32dB?

-ODPOWIEDŹ:
Tak, szyba P2 tylko w oknach sal gimnastycznych.

PYTANIE 5: Czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie okien sali gimnastycznej w siatki ochronne od środka?

-ODPOWIEDŹ:
Siatki ochronne nie są w zakresie tego zamówienia.

PYTANIE 6: Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż dwóch daszków nad drzwi wejściowe?

-ODPOWIEDŹ:
Daszki nie są w zakresie tego zamówienia.

PYTANIE 7: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie okna mają się otwierać standardowo (bez HAY-TAU)

-ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza, że okna mają otwierać się standardowo.

PYTANIE 8: Prosimy również o poprawienie przedmiaru robót - według nas jest za dużo drzwi: poz. 19 (9szt) i jeszcze raz powtórzono drzwi DR2 w poz. 27.
Nie da się również wykonać okna OK2 jako jednoskrzydłowego RU - prosimy wprowadzić pionowy podział na dwa skrzydła.
-ODPOWIEDŹ:
Zamawiający usuwa z przedmiaru poz. nr 27 oraz zgadza się na wprowadzenie pionowego podziału w oknie OK2.

PYTANIE 9: Prosimy o pilną odpowiedź lub przesunięcie terminu składania ofert.
-ODPOWIEDŹ:
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 29.08.2017

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść SIWZ. Wyjaśnienia w powyższym zakresie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu, Zamawiający biorąc pod uwagę zakres pytań i treść udzielonych odpowiedzi uznał, iż jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofertach, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień **29.08.2017r. do godziny 10.00.**

Burmistrz Obornik Śląskich

Arkadiusz Poprawa

……

Zamawiający