

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.367.2017

Oborniki Śląskie, 2017-10-30

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OBORNIKI ŚLĄSKIE.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: **PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OBORNIKI ŚLĄSKIE**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), odpowiada na złożone zapytania:

1. Wg. dokumentacji projektowej (opis + rysunki) warstwa ścieralna ma być wykonana z mieszanki AC11S, natomiast SST D-05.03.05 mówi o warstwie ścieralnej z AC8S. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i załączenie prawidłowej SST.

ODPOWIEDŹ

Warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. AC11S. Załączamy poprawioną STWiOR.

2. Wg. dokumentacji projektowej (opis techniczny) droga projektowana jest na kategorię ruchu KR2. Załączona SST D-05.03.05 odnosi się natomiast do kategorii ruchu KR3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i załączenie prawidłowej SST.

ODPOWIEDŹ

Droga projektowana jest na kategorię ruchu KR2. Załączamy poprawioną STWiOR.

3. Wg. dokumentacji projektowej (opis + rysunki) ława pod krawężniki ma być wykonana z betonu C12/15 (B15). Załączona SST D-08.01.01 mówi o wykonaniu ławy pod krawężniki z betonu B10 (C8/10). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i załączenie prawidłowej SST.

ODPOWIEDŹ

Ławę należy wykonać z betonu B-12/15. Załączamy poprawioną STWiOR.

4. Czy na oznakowanie poziome Wykonawca zobowiązany jest udzielić takiego samego okresu gwarancji jak na całe zadanie ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający pozostawia zapisy rozdziału 18 SIWZ z wyłączeniem gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe , na które okres gwarancyjny wynosi standardowo 12 miesięcy.

5. Czy Zamawiający zezwoli na zmiany zapisów SIWZ i ustalenie gwarancji na oznakowanie poziome na okres 36miesięcy w przypadku oznakowania grubowarstwowego lub 12 miesięcy w przypadku cienkowarstwowego?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający pozostawia zapisy rozdziału 18 SIWZ z wyłączeniem gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe , na które okres gwarancyjny wynosi standardowo 12 miesięcy.

6. W jakiej technologii ma być wykonane oznakowanie poziome – grubowarstwowej czy cienkowarstwowej?

ODPOWIEDŹ

Oznakowanie poziome należy wykonać z w technologii cienkowarstwowej.

Z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Oborniki Śląskie

-mgr Leszek Pawlak-