

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.80.2018

Oborniki Śląskie, 26.03.2018 r.

Dotyczy: Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gołędzinowie.

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: **Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gołędzinowie**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. Czy w zakresie wykonania jest także dostawa kontenerów KP-7, KP-21, Ekoskład, KP-10?

ODPOWIEDŹ

Wymienione kontenery nie są elementami zamówienia.

2. Czy podłoże gruntowe pod wiatę stalową jak i pac asfaltowy oraz budynek socjalno - biurowy należy wykonać wymianę gruntu do głębokości 4,0 m? Zgodnie z planszą nr PB_A-3.2, PB_PZT A-5.0, PB_PZT_A-6.0, PB_PZT_A-7.0, oraz opisem projektu budowlanego Zagospodarowanie terenu pkt3 – Obiekt nr B3, obiekt nr4 – strona 5.

ODPOWIEDŹ

Nie należy wymieniać podłoża gruntowego na głębokość 4,0m pod wiatą, placem, budynkiem socjalno-biurowym na całość inwestycji. Zapisy o wymianie gruntu do 4,0m na rysunku PB_PZT_A-5.0, PB_PZT_A-6.0, PB_PZT_A-7.0 oraz w opisie Projektu zagospodarowania zostały skorygowane i nie występują w wersji projektu przekazanej oficjalnie protokołem w dniu 15.03.2018. Jest to wersja obowiązująca. Zapis o wymianie gruntu do głębokości 4,0m błędnie pozostał na rysunku PB_A-3.2, w załączeniu poprawiony – rys nr PB_A-3.2-REW01-23-03-2018.

Ponadto Zamawiający załącza zweryfikowane przedmiary robót.

Uwaga: Zgodnie z opinią geotechniczną dla planowanej inwestycji (strona 7, punkt 5.0) stwierdzono powierzchniowe występowanie nasypów niekontrolowanych pochodzących prawdopodobnie z sąsiadującego wysypiska dla jednego otworu badawczego. Możliwe jest występowanie takich nasypów także w innych miejscach. W takich przypadkach należy postępować zgodnie z opisem projektu konstrukcji – strona 4.

3. Ile należy zamontować odbojów zabezpieczających słupy stalowe?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z rysunkiem detalu PB_RYS_3.5 odbojniki należy lokalizować przy słupach wiaty. Należy zaprojektować 12 odbojników. W załączeniu szkic z ich lokalizacją względem słupów wiaty.

4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie fundamentów prefabrykowanych pod słupy wiaty stalowej?

ODPOWIEDŹ

Opinia Projektanta Konstrukcji: Z punktu widzenia technicznego nie ma przeszkód aby zastosować w wiacie stopy prefabrykowane. Warunkiem jest tylko, aby wielkość ich podeszwy nie była mniejsza niż zaprojektowana w PB. W projekcie wykonawczym stóp prefabrykowanych należy uwzględnić możliwość osadzania na nich słupów tak jak zostało to zaprojektowane w PB. Projekt prefabrykatów musi także uwzględnić ewentualne dodatkowe zbrojenie ze względu na transport i montaż stóp. Projekt wykonawczy zamienny stóp fundamentowych prefabrykowanych Wykonawca musi wykonać we własnym zakresie – projekt ten musi być zaakceptowany przez Projektanta Konstrukcji wiaty w fazie PB.

Z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Oborniki Śląskie

Leszek Pawlak