


Ogrodzenie Siatkowe

250



Ogrodzenia wykonać jako siatkowe systemowe:
W skład ogrodzeń wchodzi:

- siatka pleciona,
- słupki ogrodzeniowe
- profesjonalne akcesoria montażowe.


Siatka ocynkowana-powlekana:

Siatka ocynkowana-powlekana winna być wykonana z drutu stalowego gr.3,1 mm ocynkowanego i pokrytego warstwą tworzywa sztucznego - polietylenu. Przyjęto : Wielkość oczka 40x40 mm.

Słupki ogrodzeniowe:

Słupki ogrodzeniowe winny być wykonane z rur o średnicy 48,3 mm w rozstawie co 2,5 m.
- wysokość od terenu h=180 cm.
W skład ogrodzenia wchodzi również słupki pośrednie, jak i słupki wyposażone w skręcone wypory, stanowiące integralny element ogrodzenia siatkowego. Słupki na górze posiadają zaślepkę z tworzywa sztucznego.
Kolor : ciemnozielony RAL 6005

W projektowanym ogrodzeniu wykonać bramę rozwieraną.





Ogrodzenie terenu PSZOK

Projektuje się ogrodzenie systemowe z siatki stalowej na słupkach stalowych w rozstawie co 2,5m

Zestawienie ogrodzenia:

Obmiar-P=14,00+42,12+23,50+0,5+6,10+25,45+5,11+4,40+34,94+7,30+106,30+4,03=273,75 mb

	Heko Halina Karmolińska - Słotkowska ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań	
Investor:	Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie	
Objekt:	Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gołędzinowie.	
Lokalizacja:	Gołędzinów działka: nr ewid. 1/23, 1/24, 1/25, 1/26 obręb 0003 gmina Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie	
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	OGRODZENIE SIATKOWE
Bratza:	ARCHITEKTONICZNA	Specjalność
Projektował:	mgr inż. arch. Szymon Trzebiatowski	Nr uprawnień uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierownia robotami bez ograniczeń 36/MP00K/2016
Opracował:	mgr inż. arch. Szymon Trzebiatowski	
Sprawił:	mgr inż. arch. Renata Samot	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 7131/27/P/2004
NR PROJEKTU:	P_024_PSZOK_GOLEDZINOW_2016	SKALA: 1 : 25
REWIZJA:	00.00.00.00.00	DATA: 02. 2018
		NR RYSUNKU: PB_PZT_4.0