

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.89.2018

Oborniki Śląskie, 18.04.2018 r.

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w m. Osolin - Osola.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: **Przebudowa drogi gminnej w m. Osolin - Osola**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. Proszę o wskazanie na rysunkach miejsc występowania kostki kamiennej, którą należy rozebrać i wbudować (kolejno pozycje: 6 i 40).

ODPOWIEDŹ

Kostka granitowa występuje na wjeździe do posesji nr 41 dz. nr 137/3 .

2. Czy w pozycji 36 należy wycenić wbudowanie 225 m krawężnika betonowego o wymiarach 15x22 i 1310 m krawężnika betonowego o wymiarach 15x30? Jeśli tak, wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie opisu pozycji przedmiarowej.

ODPOWIEDŹ

Tak, należy wycenić jak w pytaniu.

3. Czy w pozycji 34, ilość 1029 m² jest poprawna? Zjazdy bitumiczne nie są otoczone krawężnikiem lub obrzeżem, więc czy należy doliczyć do tej ilość odsadzkę?

ODPOWIEDŹ

Tak, należy doliczyć odsadzkę.

4. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie całej szczegółowej specyfikacji technicznej.

ODPOWIEDŹ

Uzupełniono specyfikację w załączeniu do niniejszego pisma.

5. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie szczegółów technicznych geowłókniny.

ODPOWIEDŹ

Należy zastosować geowłókninę o gramaturze 180g/m², 100% polipropylenową , o wytrzymałości nie mniejszej niż 14,7 kN/m wzdłuż włókien i 13,2 kN/m w poprzek włókien, przepuszczalności wody prostopadle do płaszczyzny 100l/(sm²) , trwałość min 25 lat przy pH gruntu od 4 do 9 i tem < 25 stopni C

*Z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Oborniki Śląskie*

Leszek Pawlak