

UWAGI:

1. *Beton C20/25, otulina pręta 30 mm.*
2. *Stal #A-IIIN, o A-0*
3. *Pozion pokrycia stropu +3,75 m do 3,83 m*
4. *Pozion oparcia płyt stropowych +3,30 m.*
5. *Dozbrojenie nadbetonu na płytach wg projektu konstrukcji.*
6. *Lokalizacja urzadzeń sanitarnych wg projektu branży instalacyjnej.*
7. *Klasa ekspozycji betonu wg nowrmy PN-EN 206:2014:*
   ściany wewnetrzne XC1, strop wewnętrzny XC1,
   wieńce XC1, ściany zewnetrzne XC3

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. Górnicza 7b/3, 59-301 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie			Nr arch:	07/16
Obiekt:	"Przebudowa istniejącego basenu odkrytego, budowa nowych basenów ze zjezdżalniami i wodnym pl. zabaw, budowa pl. zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budowa budynkóu technologii wody basenowej, instalacjami zewn. i oświetleniem terenu- w ramach zadania: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i Licealnej".			Stadium:	P.B.
Adres:	cz. dz. nr 47, 11, obr. 0001.AR_10 Oborniki Śląskie, jedn. ew. 022001_4 Oborniki Śl.			Data:	5.II.2018
Rysunek:	Budynek technologii wody - rzut stropodachu			Skala:	1:100
Branża:	KONSTRUKCJA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant branży :	mgr inż. Paweł Baranowski	223/01/DUW	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjaln. konstrukcyjno-budowlanej		B-3K
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Drozda	1/DOŚ/10	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjaln. konstrukcyjno-budowlanej		