

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sufit			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych	m ²		
d.1	0440-05	10.98*12.99*1.05	m ²	149.762	
				RAZEM	149.762
2	KNR-W 2-02	Boazeria z listew drewnianych o szerokości 80 mm	m ²		
d.1	20203-02	poz.1	m ²	149.762	
				RAZEM	149.762
3	KNR-W 2-02	Rusztzy drewniane pod boazerię na stropie	m ²		
d.1	20202-01	poz.1	m ²	149.762	
	analogia			RAZEM	149.762
4	KNR 9-12	Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane filcami z wełny mineralnej gr. 30 cm	m ²		
d.1	0302-04	poz.1	m ²	149.762	
	analogia			RAZEM	149.762
5	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m ²		
d.1	1611-01	149	m ²	149.000	
				RAZEM	149.000
2		Ściany			
6	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	(10.98+12.99)*2*5.88+(3.08*2+4.77)*3.60+4.77*3.08<sufit scena>	m ²	335.927	
				RAZEM	335.927
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	poz.6	m ²	335.927	
				RAZEM	335.927
8	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2011-02	poz.6	m ²	335.927	
				RAZEM	335.927
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1510-03	poz.6	m ²	335.927	
				RAZEM	335.927
10	KNR 0-38	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-20/4/10; ; wysokość 0,4 m	szt.		
d.2	0103-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000