

Gzyms okapowy - projektowany z profili elewacyjnych

Nadproże projektowane 2 x L19

Opaska okienna - projektowana z profili elewacyjnych

Parapet wewnętrzny - drewniany

Parapet zewnętrzny - projektowany z profili elewacyjnych

Opaska okienna - projektowana z profili elewacyjnych

WARSTWY POZIOME I DACHY

NAWIERZCHNIĘ | STROPY

↑ sufit podwieszony i dach nad garderobami


- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA KLEJONA NA ZAKŁAD
- PAPA PODKŁADOWA NA DESKOWANIU PEŁNYM
- SZCZELINA WENTYLACYJNA 1 CM
- WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY KROKAMI 123 CM
- LEGARY DREWNIANE 4X5 CM A POMIĘDZY WEŁNA MINERALNA 5 CM
- FOLIA POLIETYLENOWA
- PŁYTY G-K OGNIODOPORNE PODWÓJNE NA STELAŻU SYSTEMOWYM 5 CM
- KORYTARZ TECHNOLOGICZNY - PUSTKA
- SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT AKUSTYCZNYCH ECOPHON NA STELAŻU SYSTEMOWYM 4 CM

WARSTWY PIONOWE

MURY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE

18 mur kondygnacji nadziemnych -dobudówka- opis od wnętrza

- FARBA SILIKATOWA DO ŚCIAN I SUFITÓW / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU WODOODPOPNYM 1 CM
- ZAPRAWA TYNKARSKA 1 CM
- PROJEKTOWANY MUR Z BETONU KOMÓRKOWEGO GRUBOŚCI 24 CM
- ZAPRAWA SYSTEMOWA UZUPEŁNIAJĄCA UBYTKI I WYRÓWNUJĄCA POWIERZCHNIĘ 1 CM
- WELNA MINERALNA 12 CM
- TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
- FARBA SILIKONOWA



■ pracownia:	S. C. „SANIMAT”, 57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 2		
■ projekt:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BYLEGO KINA NA MIĘDZYNARODOWE CENTRUM WYMIANY KULTURALNEJ „CENTRUM O.R.A.” W OBORNIKACH ŚLĄSKICH		
■ adres:	Oborniki Śląskie, ul. Dworcowa 43, dz. nr 51, cz. dz. nr 52/2 i cz. dz. nr 68/1 dr, AM-20		
■ Inwestor:	Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie		
■ BRANŻA: ARCHITEKTURA			
projektant:	mgr inż. arch. Irena Wącor	mgr inż. arch. Magdalena Żmizdińska	
sprawdzający:	mgr inż. Jacek Strzelecki	mgr inż. Jacek Strzelecki	
■ faza:	projekt wykonawczy		■ skala: 1:10 / 1:5
■ temat rysunku:			detale
■ data:	Kłodzko, styczeń 2011		■ nr rysunku: A 18