Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Uraz ul. Dębowa**			
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m^3		
		710*0.4*0.8	m^3	227.200	
				RAZEM	**227.200**
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		Krotność = 2			
		710	m	710.000	
				RAZEM	**710.000**
3 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		812-138-31.5	m	642.500	
				RAZEM	**642.500**
4 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		169.5	m	169.500	
				RAZEM	**169.500**
5 d.1	KNNR 5 0705-0100	Ułożenie w wykopie rury Arota typu SRS 50mm	m		
		138	m	138.000	
				RAZEM	**138.000**
6 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie w wykopie rur typu DVK 50mm	m		
		31.5	m	31.500	
				RAZEM	**31.500**
7 d.1	KNR 5-10 0809-02	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III	m		
		710	m	710.000	
				RAZEM	**710.000**
8 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	**22.000**
9 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m^3		
		710*0.4*0.6	m^3	170.400	
				RAZEM	**170.400**
10 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	**9.000**
11 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie (jednoramienne)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
12 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie (dwuramienny)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	**7.000**
13 d.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie (trzyramienny)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
14 d.1	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m	m		
		126	m	126.000	
				RAZEM	**126.000**
15 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	**18.000**
16 d.1	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bezpieczniki BIWTS 6A	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	**18.000**
17 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
18 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30524 Użytkownik: VOLT-TIM Dariusz Rudnicki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
20 d.1		Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
21 d.1	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m^3		
		710*0.4*0.8	m^3	227.200	
				RAZEM	**227.200**
22 d.1	KNNR 5 0403-0300	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie powyżej 20 kg mocowan na fundamentach prefabrykowanych - szafka pomiarowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
23 d.1	POZYCJA SCALONA Scalona	Montaż szafki oświetlenia ulicznego SOUL 2 uziemieniem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30524 Użytkownik: VOLT-TIM Dariusz Rudnicki