


RZUT FUNDAMENTÓW

*UWAGI:*

1. *Beton C20/25, otulina pręta 30 mm.*
2. *Stal #A-IIIN, o A-0*
3. *Pozion posadowiebia ław Ł1, Ł2, Ł3, ŁS-1 -2,10 m.*
4. *Pozion posadowiebia stóp fundamentowych S1, S2 -1,15 m.*
5. *Podkład z chudegi betonu C12/15 o gr. warstwy min 10 mm.*
6. *Lokalizacja urzadzeń sanitarnych wg projektu branży instalacyjnej.*
7. *Klasa ekspozycji betonu wg nowrmy PN-EN 206:2014:*
   *fundament XC2, ściany fundamentowe XC2,*
   *posadzka na gruncie XC1, strop wewnętrzny XC1*


ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. Górnicza 7b/3, 59-301 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-17-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwestor: | Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie | | | Nr arch: | 07/16 |
| Obiekt: | "Przebudowa istniejącego basenu odkrytego, budowa nowych basenów ze zjezdżalniami i wodnym pl. zabaw, budowa pl. zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budowa budynkóu technologii wody basenowej, instalacjami zewn. i oświetleniem terenu- w ramach zadania: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i Licealnej". | | | Stadium: | P.W. |
| Adres: | cz. dz. nr 47, 11, obr. 0001.AR_10 Oborniki Śląskie, jedn. ew. 022001_4 Oborniki Śl. | | | Data: | 5.II.2018 |
| Rysunek: | Budynek technologii wody - rzut fundamentów | | | Skala: | 1:100 |
| Branża: | KONSTRUKCJA | Nr upr.: | Zakres uprawnień: | Podpis: | Rys. nr: |
| Projektant branży : | mgr inż. Paweł Baranowski | 223/01/DUW | upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjaln. konstrukcyjno-budowlanej | | B-1K |