
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
NAZWA INWESTYCJI:	Remont chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego w miejscowości Oborniki Śląskie
ADRES INWESTYCJI:	Ul. Stefana Batorego dz. 13 AM-3, 1/2 AM-12 obręb Oborniki Śląskie, Gmina Oborniki Śląskie
NAZWA INWESTORA:	Gmina Oborniki Śląskie
ADRES INWESTORA:	55-120 Oborniki Śląskie Trzebnicka 1

DATA OPRACOWANIA: 05.11.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.11.2018

Data zatwierdzenia

Remont chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego w miejscowości Oborniki Śląskie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego w miejscowości Oborniki Śląskie					
1	4510000-8	Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		522 / 1000	km	0,522	
				RAZEM	0,522
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		522	m	522,000	
				RAZEM	522,000
3 d.1	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 5 cm	m2		
		522 * 0,2	m2	104,400	
				RAZEM	104,400
4 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		522 * 0,08	m3	41,760	
				RAZEM	41,760
5 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
6 d.1	KNR 2-31 0813-07	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce piaskowej	m		
		485	m	485,000	
				RAZEM	485,000
7 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
		95	m2	95,000	
				RAZEM	95,000
8 d.1	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie chodników o nawierzchni betonowej gr do 5cm	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
9 d.1	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie chodników o nawierzchni z płyt MEBA	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
10 d.1	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie chodników o nawierzchni z kostki betonowej	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
11 d.1	KNR 2-31 0815-03 analogia	Rozebranie chodników z kostki kamiennej na podsypce piaskowej	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
12 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		103,5	m3	103,500	
				RAZEM	103,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2	45111200-0	Roboty ziemne			
13 d.2	KNR 2-01 0206-01 0214-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - wraz z kosztami utylizacji	m3		
		315 + 84	m3	399,000	
				RAZEM	399,000
14 d.2	KNR 2-31 0401-01 analogia	Rowki pod obrzeża betonowe i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II - wraz z wywozem i kosztami utylizacji	m		
		601	m	601,000	
				RAZEM	601,000
3	45233200-1	Prace nawierzchniowe			
15 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m3		
	krawężnik betonowy	525 * 0,06	m3	31,500	
	Obrzeża betonowe	601 * 0,04	m3	24,040	
				RAZEM	55,540
16 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		601	m	601,000	
				RAZEM	601,000
17 d.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		525	m	525,000	
				RAZEM	525,000
18 d.3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		875 + 190	m2	1 065,000	
				RAZEM	1 065,000
19 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - chodniki i zjazdy	m2		
		875 + 190	m2	1 065,000	
				RAZEM	1 065,000
20 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - zjazdy	m2		
		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
21 d.3	KNR 2-31 0501-02 analogia	Zjazdy z kostki betonowej gr 8cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
22 d.3	KNR 2-31 0501-02 analogia	Chodniki z kostki betonowej gr 8cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		875	m2	875,000	
				RAZEM	875,000
4		Roboty towarzyszące			
23 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
24 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
25 d.4	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC11S wraz ze skropieniem asfaltu 50/70 - wypełnienie przy krawężniku	t		

Remont chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego w miejscowości Oborniki Śląskie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	t	20,000	
				RAZEM	20,000