



WARSTWY PIONOWE

MURY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE

8 mur fundamentowy projektowanego tarasu powyżej poziomu terenu - opis od wnętrza

- OKŁADZINA Z PŁYT GRANITOWYCH GR. 2 CM NA KLEJU I WSPORNIKACH SYSTEMOWYCH
- ZAPRAWA SYSTEMOWA UZUPEŁNIĄCA UBYTKI WYWOLANĄJĄCA POWIERZCHNIĘ 1 CM
- PROJEKTOWANY MUR Z BŁOCKÓW BETONOWYCH GRUBOŚCI 25 CM
- ZAPRAWA SYSTEMOWA UZUPEŁNIĄCA UBYTKI WYWOLANĄJĄCA POWIERZCHNIĘ 1 CM
- OKŁADZINA Z PŁYT GRANITOWYCH GR. 2 CM NA KLEJU I WSPORNIKACH SYSTEMOWYCH

13 mur przystępny poniżej posadzek na gruncie i poniżej poziomu terenu - opis od wnętrza

- ISTNIEJĄCY MUR PRZYSTĘPNY BRODKIEM GRZYBOBOJCZYM
- WYPEŁNIENIE: SPOIN I ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJĄCEGO PRZYCIEPNOŚĆ
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEŁNIĄCA UBYTKI WYWOLANĄJĄCE POWIERZCHNIĘ 1 CM
- OKŁADZINA Z PŁYT GRANITOWYCH GR. 2 CM NA KLEJU I WSPORNIKACH SYSTEMOWYCH
- WYPEŁNIENIE: SPOIN I ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJĄCEGO PRZYCIEPNOŚĆ
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEŁNIĄCA UBYTKI WYWOLANĄJĄCE POWIERZCHNIĘ 1 CM
- OKŁADZINA Z PŁYT GRANITOWYCH GR. 2 CM NA KLEJU I WSPORNIKACH SYSTEMOWYCH

14 mur przystępny poniżej posadzek na gruncie i powyżej poziomu terenu - sala widowiskowa - opis od wnętrza

- STYRIOPAN HYDROIZOLACYJNY 8 CM
- IZOLACJA POWŁOKOWA
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEŁNIĄCA UBYTKI WYWOLANĄJĄCE POWIERZCHNIĘ 1 CM
- WYPEŁNIENIE: SPOIN I ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJĄCEGO PRZYCIEPNOŚĆ
- ISTNIEJĄCY MUR PRZYSTĘPNY BRODKIEM GRZYBOBOJCZYM
- WYPEŁNIENIE: SPOIN I ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJĄCEGO PRZYCIEPNOŚĆ
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEŁNIĄCA UBYTKI WYWOLANĄJĄCE POWIERZCHNIĘ 1 CM
- TYNK RENDOWYJANY 1 CM / TYNK MOZAIKOWY
- WARSZTATY WYKONANĄJĄCE - SZPACHLA
- FARBA PODŁADOWA
- FARBA SILIKONOWA

15 mur zewnętrzny powyżej poziomu terenu - sala widowiskowa - opis od wnętrza

- PŁYTY AKUSTYCZNE ECOFON 4 CM
- WELNA MINERALNA 9 CM
- ISTNIEJĄCY MUR POKRYTY BRODKIEM GRZYBOBOJCZYM
- WYPEŁNIENIE: SPOIN I ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJĄCEGO PRZYCIEPNOŚĆ
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEŁNIĄCA UBYTKI WYWOLANĄJĄCE POWIERZCHNIĘ 1 CM
- TYNK RENDOWYJANY 1 CM / TYNK MOZAIKOWY
- WARSZTATY WYKONANĄJĄCE - SZPACHLA
- FARBA PODŁADOWA
- FARBA SILIKONOWA

16 mur konstrukcyjny projektowanego zaplecza sali widowiskowej powyżej poziomu podłogi - opis od wnętrza zaplecza

- PŁYTY AKUSTYCZNE ECOFON 4 CM SZYBY KLEJONE KABIN TŁUMACZY
- PROJEKTOWANY MUR Z BETONU KOMÓRKOWEGO GRUBOŚCI 20 CM
- PŁYTY AKUSTYCZNE ECOFON 4 CM

17 mur konstrukcyjny nadziemnych - skrzydło północne - opis od wnętrza

- FARBA SILIKATOWA DO WNETRZ / OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 1 CM
- FARBA PODŁADOWA / KLEJ WODOODOPORNY DO PŁYTEK CERAMICZNYCH
- TYNK WEWNĘTRZNY 1 CM
- SRODEK GRUNTUJĄCY
- ISTNIEJĄCY MUR POKRYTY BRODKIEM GRZYBOBOJCZYM
- WYPEŁNIENIE: SPOIN I ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJĄCEGO PRZYCIEPNOŚĆ
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEŁNIĄCA UBYTKI WYWOLANĄJĄCE POWIERZCHNIĘ 1 CM
- WELNA MINERALNA 12 CM
- TYNK CIEŃKOWARSTWOWY NA SIATCE
- FARBA SILIKONOWA

18 mur kondygnacji nadziemnych - dobudówka - opis od wnętrza

- FARBA SILIKATOWA DO SZAN I SUFITÓW / PŁYTY CERAMICZNE NA KLEJU WODOODOPORNYM 1 CM
- ZAPRAWA TYNKARSKA 1 CM
- PROJEKTOWANY MUR Z BETONU KOMÓRKOWEGO GRUBOŚCI 24 CM
- PŁYTY AKUSTYCZNE ECOFON 4 CM
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEŁNIĄCA UBYTKI WYWOLANĄJĄCE POWIERZCHNIĘ 1 CM
- WELNA MINERALNA 12 CM
- TYNK CIEŃKOWARSTWOWY NA SIATCE
- FARBA SILIKONOWA

19 mur komory śmiełnika - opis od wnętrza

- PŁYTKI CERAMICZNE MROZODOPORNE NA KLEJU 1 CM
- ZAPRAWA TYNKARSKA 1 CM
- PROJEKTOWANY MUR Z BETONU KOMÓRKOWEGO GRUBOŚCI 24 CM
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEŁNIĄCA UBYTKI WYWOLANĄJĄCE POWIERZCHNIĘ 1 CM
- WELNA MINERALNA 12 CM
- TYNK CIEŃKOWARSTWOWY NA SIATCE
- FARBA SILIKONOWA

20 mur pomiędzy salą widowiskową a dobudówką - opis od wnętrza dobudówki

- FARBA SILIKATOWA DO SZAN I SUFITÓW
- FARBA PODŁADOWA
- TYNK CIEŃKOWARSTWOWY NA SIATCE
- WELNA MINERALNA 8 CM
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEŁNIĄCA UBYTKI WYWOLANĄJĄCE POWIERZCHNIĘ 1 CM
- WYPEŁNIENIE: SPOIN I ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJĄCEGO PRZYCIEPNOŚĆ
- ISTNIEJĄCY MUR POKRYTY BRODKIEM GRZYBOBOJCZYM
- WELNA MINERALNA 9 CM
- PŁYTY AKUSTYCZNE ECOFON 4 CM

21 mury istniejące konstrukcyjne skrzydło północne

- FARBA SILIKATOWA DO WNETRZ / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU WODOODOPORNYM 1 CM
- FARBA PODŁADOWA
- TYNK WEWNĘTRZNY 1 CM
- SRODEK GRUNTUJĄCY
- ISTNIEJĄCY MUR POKRYTY BRODKIEM GRZYBOBOJCZYM
- WYPEŁNIENIE: SPOIN I ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJĄCEGO PRZYCIEPNOŚĆ
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEŁNIĄCA UBYTKI WYWOLANĄJĄCE POWIERZCHNIĘ 1 CM
- TYNK WEWNĘTRZNY 1 CM
- FARBA PODŁADOWA
- FARBA SILIKATOWA DO WNETRZ / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU WODOODOPORNYM 1 CM

ŚCIANKI OSŁONOWE I DZIAŁOWE

22 przeszklenia

- FARBA SILIKATOWA DO SZAN I SUFITÓW
- FARBA PODŁADOWA
- TYNK CIEŃKOWARSTWOWY NA SIATCE
- WELNA MINERALNA 8 CM
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEŁNIĄCA UBYTKI WYWOLANĄJĄCE POWIERZCHNIĘ 1 CM
- WYPEŁNIENIE: SPOIN I ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJĄCEGO PRZYCIEPNOŚĆ
- ISTNIEJĄCY MUR POKRYTY BRODKIEM GRZYBOBOJCZYM
- WELNA MINERALNA 9 CM
- PŁYTY AKUSTYCZNE ECOFON 4 CM

23 murowane

- FARBA SILIKATOWA DO WNETRZ / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU WODOODOPORNYM 1 CM
- FARBA PODŁADOWA
- TYNK WEWNĘTRZNY 1 CM
- SRODEK GRUNTUJĄCY
- ISTNIEJĄCY MUR POKRYTY BRODKIEM GRZYBOBOJCZYM
- WYPEŁNIENIE: SPOIN I ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJĄCEGO PRZYCIEPNOŚĆ
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEŁNIĄCA UBYTKI WYWOLANĄJĄCE POWIERZCHNIĘ 1 CM
- TYNK WEWNĘTRZNY 1 CM
- FARBA PODŁADOWA
- FARBA SILIKATOWA DO WNETRZ / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU WODOODOPORNYM 1 CM

24 o konstrukcji lekkiej

- FARBA SILIKATOWA DO WNETRZ / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU WODOODOPORNYM 1 CM
- FARBA PODŁADOWA
- TYNK WEWNĘTRZNY 1 CM
- SRODEK GRUNTUJĄCY
- ISTNIEJĄCY MUR POKRYTY BRODKIEM GRZYBOBOJCZYM
- WYPEŁNIENIE: SPOIN I ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA POPRAWIAJĄCEGO PRZYCIEPNOŚĆ
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPEŁNIĄCA UBYTKI WYWOLANĄJĄCE POWIERZCHNIĘ 1 CM
- TYNK WEWNĘTRZNY 1 CM
- FARBA PODŁADOWA
- FARBA SILIKATOWA DO WNETRZ / PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU WODOODOPORNYM 1 CM

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZ.	PODŁOGA	POWIERZCHNIA
1/1	HOL	POS. KAMIENNA ANTYPÓŚLIZG.	61,49m ²
1/2	SALA EKSPOZYC.	WYKŁADZINA DYWANOWA	52,59m ²
1/3	WIDOWNIA	WYKŁADZINA DYWANOWA	142,89m ²
1/4	SCENA	DESKI PODLOGOWE	84,93m ²
1/5	KORYTARZ	WYKŁADZINA DYWANOWA	6,62m ²
1/6	KABINA TŁUMACZA	WYKŁADZINA DYWANOWA	2,17m ²
1/7	KABINA TŁUMACZA	WYKŁADZINA DYWANOWA	2,17m ²
1/8	KABINA TŁUMACZA	WYKŁADZINA DYWANOWA	2,17m ²
1/9	KABINA TŁUMACZA	WYKŁADZINA DYWANOWA	2,17m ²
1/10	KORYTARZ	POS. KAMIENNA ANTYPÓŚLIZG.	17,39m ²
1/11	PRZEDSIÓNEK	POS. KAMIENNA ANTYPÓŚLIZG.	4,48m ²
1/12	BIURO	WYKŁADZINA DYWANOWA	6,38m ²
1/13	GARDEROBA	WYKŁADZINA DYWANOWA	10,34m ²
1/14	GARDEROBA	WYKŁADZINA DYWANOWA	10,34m ²
1/15	ŁAZIENKA	TERAKOTA ANTYPÓŚLIZGOWA	6,28m ²
1/16	RECEPCJA	WYKŁADZINA DYWANOWA	7,75m ²
1/17	ZAPLECZE	WYKŁADZINA DYWANOWA	3,92m ²
1/18	BUFET KAWOWY	POS. KAMIENNA ANTYPÓŚLIZG.	26,41m ²
1/19	ZAPLECZE BUFETU	TERAKOTA ANTYPÓŚLIZGOWA	2,17m ²
1/20	SZATNIA	POS. KAMIENNA ANTYPÓŚLIZG.	17,56m ²
1/21	WC MĘSZCZYZN	TERAKOTA ANTYPÓŚLIZGOWA	4,24m ²
1/22	WC KOBIEI I NIEP.	TERAKOTA ANTYPÓŚLIZGOWA	5,04m ²
1/23	KOMORA ŚMIETNIKOWA	POS. KAMIENNA ANTYPÓŚLIZG.	6,31m ²
SUMA			486,01m ²

UWAGA:

Wymiary okien i drzwi według obmiaru z natury w trakcie realizacji obiektu

■ pracownik:	S. C. „SANIMAT” 57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 2		
■ projekt:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BYŁEGO KINA NA MIĘDZYNARODOWE CENTRUM WYMIANY KULTURALNEJ „CENTRUM O.R.A.” W OBORNOKACH ŚLĄSKICH		
■ adres:	Oborniki Śląskie, ul. Dworcowa 43, dz. nr 51, cz. dz. nr 52/1 cz. dz. nr 68/1 dr. AM-20		
■ inwestor:	Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie		
■ BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
projektant:	mgr inż. arch. Irena Wągor	mgr inż. arch. Magdalena Zmudzka	mgr inż. arch. Jack Szczęśliwy
sprawdzający:	mgr inż. arch. Jack Szczęśliwy		
■ faz:	projekt budowlany		■ skala:
■ temat rysunku:	rzut parteru		
■ data:	Kłodzko, styczeń 2011		■ nr rysunku:
			A 2