

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZ.
0/1	HOL
0/2	WC KOBIET
0/3	WC NIEPEŁNOSPR.
0/4	PALARNIA
0/5	WC MĘŻCZYZN
0/6	POM. PORZĄDKOWE
0/7	MAGAZYN
0/8	MAGAZYN
0/9	MAGAZYN
0/10	ZAPLECZE BUFETU
0/11	KORYTARZ
0/12	PODSCENIE

WYKAZ STRAT CIEPŁA POMIESZCZEŃ I DOBÓR GRZEJNIKÓW :
PIWNICA :

NR POM.	TEMPER. WEWNETRZNA [°C]	STRATA CIEPŁA [W]	GRZEJNIK COSMONOVA - VOGEL&NOOT	ILOŚĆ [SZT.]
0/1	16	1770	22KV 900 x 1000	1
0/2	20	490	22KV 600 x 400	1
0/3	20	330	11KV 600 x 520	1
0/4	20	770	22KV 600 x 600	1
0/5	16	180	11KV 400 x 400	1
0/7	16	220	11KV 400 x 400	1
0/9	20	1560	22KV 600 x 600	2
0/10	20	1420	22KV 600 x 520	2

TYTUŁ RYSUNKU	Rzut piwnic – instalacja co	DATA 02.2011
OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BYŁEGO KINA NA MIĘDZYNARODOWE CENTRUM WYMIANY KULTURALNEJ „CENTRUM O.R.A." W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Oborniki Śląskie, ul. Dworcowa 43, dz. nr 51, cz. dz. nr 52/2 i cz. dz. nr 68/1 dr, AM-20	SKALA 1:100
INWESTOR	Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie	NR RYS.
PROJEKTANT	MGR INŻ. B.MICHALIK nr upr. 165/DOŚ/09	7/S
Asys. projekt.	mgr inż. Anna Bielecka	