


ZESTAWIENIE POMIESZCZEN	
NR	NAZWA POMIESZCZ.
211	HOL / EKSPONOWA
212	MAŁA SCENA
213	WIDOWNIA
214	PROJEKTOWNIA
215	KAFETERIA INTERNET
216	KOTŁOWNIA
217	POK. SOCJALNY
218	WC MĘŻCZYN
219	WC PERSONELU
210	WC KOBI. INTERN.



WYKAZ STRAT CIEPŁA POMIESZCZEN I DOBÓR GRZEJNIKÓW.				
FLETO.				
NR.	TEMPER.	STRATA CIEPŁA	GRZEJNIK	LOŚĆ
POM.	WĘZLOWA	W	VOGELANDOT	ISBT
211	20	3930	22KX 600 x 500	3
212	20	770	22KX 600 x 600	1
213	20	2760	22KX 600 x 720	3
214	20	460	11KX 600 x 500	1
215	20	550	22KX 600 x 400	1

- 1 - kocioł Vitodens 200W 60KW
- 2 - sprzęgło hydrauliczne
- 3 - podgrzewacz pojemnościowy 200l
- 4 - naczynie przeponowe 100l
- 5 - obieg cwu - pompa obiegowa
- 6 - obieg c.o. - skrzydło piętrowe - pompa + zawór 3-drog.
- 7 - obieg c.o. - skrzydło sali - pompa + zawór 3-drog.
- 8 - obieg wentylacji - pompa obiegowa
- 9 - rozdzielacz zasilania i powrotu DN80
- 10 - kominy systemowe 80/125
- 11 - wentylacja wywiewna
- 12 - wentylacja nawiewna 200x200

TYTUŁ		DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Anna Bielecka	02.2011
INWESTOR	Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie	NR P.T.S.
OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BYŁEGO KINA NA MIĘDZYNARODOWE CENTRUM WIMAWY KULTURALNEJ	SKALA 1:100
PROJEKTANT	mgr inż. Anna Bielecka	11/S