
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0	Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
34922100-7	Oznakowanie drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa dróg na terenie Gminy Oborniki Śląskie" – Przebudowa drogi dz. n 199 AM-1 Obr. Morzęcin Wielki, Gmina Oborniki Śląskie
ADRES INWESTYCJI: Droga dz. nr 199 AM-1 obręb Morzęcin Wielki, Gmina Oborniki Śląskie
NAZWA INWESTORA: Gmina Oborniki Śląskie
ADRES INWESTORA: ul. Trzebnicka 1
 55-120 Oborniki Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Adam Ozimina

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45100000-8 45233100-0	Roboty nawierzchniowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		595 / 1000	km	0,595	
				RAZEM	0,595
2 d.1	KNR 2-01 0206-01 analogia	Ścinka zawyżonych poboczy - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		72	m3	72,000	
				RAZEM	72,000
3 d.1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej tłuczniowej	m2		
		595 * 3,5	m2	2 082,500	
				RAZEM	2 082,500
4 d.1	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
5 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - dostosowanie podbudowy do szerokości jezdni	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
6 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Warstwa profilująca z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o śr. gr. 10cm (kruszywo łamane 0/31,5)	m2		
		2100	m2	2 100,000	
				RAZEM	2 100,000
7 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		2100	m2	2 100,000	
				RAZEM	2 100,000
8 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		2100	m2	2 100,000	
				RAZEM	2 100,000
9 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 10cm	m2		
		655	m2	655,000	
				RAZEM	655,000
10 d.1	KNR 2-01 0206-01	Zjazdy - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		92	m3	92,000	
				RAZEM	92,000
11 d.1	KNR 2-31 0104-03 analogia	Zjazdy - Warstwy odsączające z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
12 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Zjazdy - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 23 cm	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 2-31 1004-07	Zjazdy - Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
14 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Zjazdy - Nawierzchnia z AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
2	34922100-7	Oznakowanie			
15 d.2	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
17 d.2	kalk. własna	Wykonanie progu zwalniającego listwowego - zakup i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000