

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT DACHU I WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|---------------------|---|--|--|---------|
| REMONT DACHU I WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ | | | | | |
| 1 | | ROZEBRANIE POKRYCIA DACHU | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa | m ² | | |
| d.1 | 0519-04 | 5.20*5.90*0.5*2<SZT> (5.20*5.90*0.5-(3.25*3.00*0.5))*2<SZT> (11.50+9.00)*0.5*3.25 (5.20*5.90*0.5-(2.25*0.80*0.5))*2<SZT> 3.50*2.90*0.5*2<SZT> (17.30+18.30)*0.5*4.85 23.20*4.25 | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 30.680 20.930 33.312 28.880 10.150 86.330 98.600 | |
| | | | | RAZEM | 308.882 |
| 2 | KNR 4-01 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa | m ² | | |
| d.1 | 0519-05 | poz.1 | m ² | 308.882 | |
| | | | | RAZEM | 308.882 |
| 3 | KNR 4-01 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa | m ² | | |
| d.1 | 0519-05 | poz.1 | m ² | 308.882 | |
| | | | | RAZEM | 308.882 |
| 4 | KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| d.1 | 0535-04 | 23.20+4.00 9.40*2 5.20*2 2.20*2 9.00 | m m m m m | 27.200 18.800 10.400 4.400 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 69.800 |
| 5 | KNR 4-01 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m ² | | |
| d.1 | 0535-08 | poz.4*0.20<PASY NADRYNNOWE> (0.53+0.48)*2*0.30<komin> (0.38+0.51)*2*0.30<komin> (0.78+0.38*0.38)*0.30<komin> (4.25+5.00)*0.25<okap> | m ² m ² m ² m ² m ² | 13.960 0.606 0.534 0.277 2.312 | |
| | | | | RAZEM | 17.689 |
| 6 | KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| d.1 | 0535-06 | 3.00*2 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 7 | Analiza włas- na | Utylizacja pokrycia z papy | m ³ | | |
| d.1 | | poz.1*0.01 | m ³ | 3.089 | |
| | | | | RAZEM | 3.089 |
| 2 | | REMONT KOMINÓW | | | |
| 8 | KNR 4-01 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - z cegły klinkierowej | m ³ | | |
| d.2 | 0310-02 | 0.78*0.38*2.00 | m ³ | 0.593 | |
| | | | | RAZEM | 0.593 |
| 9 | KNR 4-01 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - z cegły klinkierowej | m ³ | | |
| d.2 | 0310-01 | 0.53*0.48*1.20 0.38*0.51*0.90 | m ³ m ³ | 0.305 0.174 | |
| | | | | RAZEM | 0.479 |
| 10 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| d.2 | 0108-09 | poz.8+poz.9 | m ³ | 1.072 | |
| | | | | RAZEM | 1.072 |
| 11 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km | m ³ | | |
| d.2 | 0108-10 | Krotność = 4 poz.8+poz.9 | m ³ | 1.072 | |
| | | | | RAZEM | 1.072 |
| 12 | KNR 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m | szt. | | |
| d.2 | 0419-02 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | | WYMIANA DESKOWANIA | | | |
| 13 | KNR 4-01 | Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk | m ² | | |
| d.3 | 0414-02 | PRZYJĘTO 30% poz.1*30% | m ² | 92.665 | |
| | | | | RAZEM | 92.665 |
| 4 | | OBRÓBKI BLACHARSKIE | | | |
| 14 | KNR 2-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej | m ² | | |
| d.4 | 0506-01 | poz.4*0.20<PASY NADRYNNOWE> (4.25+5.00)*0.25<okap> | m ² m ² | 13.960 2.312 | |

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT DACHU I WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---------------------------|--|--|--|---------|
| 15 | KNR 2-02 d.4 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej (0.53+0.48)*2*0.30<komin> (0.38+0.51)*2*0.30<komin> (0.78+0.38*0.38)*0.30<komin> | m ² m ² m ² m ² | RAZEM 0.606 0.534 0.277 | 16.272 |
| | | | | RAZEM | 1.417 |
| 5 | | RYNNY I RURY SPUSTOWE | | | |
| 16 | KNR 2-02 d.5 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej poz.4 | m m | 69.800 | |
| | | | | RAZEM | 69.800 |
| 17 | KNR 2-02 d.5 0510-03 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 7*2.90 | m m | 20.300 | |
| | | | | RAZEM | 20.300 |
| 6 | | NOWE POKRYCIE DACHU | | | |
| 18 | KNR-W 2-02 d.6 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 5.20*5.90*0.5*2<SZT> (5.20*5.90*0.5-(3.25*3.00*0.5))*2<SZT> (11.50+9.00)*0.5*3.25 (5.20*5.90*0.5-(2.25*0.80*0.5))*2<SZT> 3.50*2.90*0.5*2<SZT> | m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 30.680 20.930 33.312 28.880 10.150 | |
| | | | | RAZEM | 123.952 |
| 19 | KNR-W 2-02 d.6 0505-02 | Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "prostokąt" mocowaną na zszywki poz.18 | m ² m ² | 123.952 | |
| | | | | RAZEM | 123.952 |
| 20 | KNR-W 2-02 d.6 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (17.30+18.30)*0.5*4.85 23.20*4.25 | m ² m ² m ² | 86.330 98.600 | |
| | | | | RAZEM | 184.930 |
| 7 | | WYMIANA DRZWI | | | |
| 21 | KNR 4-01 d.7 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 3.03*2.55 | m ² m ² | 7.726 | |
| | | | | RAZEM | 7.726 |
| 22 | KNR 4-01 d.7 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 23 | KNR 0-19 d.7 1022-12 | Montaż drzwi wejściowych z PCV bez obróbki osadzenia poz.21 | m ² m ² | 7.726 | |
| | | | | RAZEM | 7.726 |
| 24 | KNR-W 2-02 d.7 1203-01 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - antywłamaniowe 1.00*2.00*2<szt> | m ² m ² | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 8 | | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | | | |
| 25 | KNR 0-19 d.8 0930-06 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 0.90*1.60*5 0.90*1.40*3 | m ² m ² m ² | 7.200 3.780 | |
| | | | | RAZEM | 10.980 |
| 26 | KNR 0-19 d.8 0930-05 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 0.90*1.05 | m ² m ² | 0.945 | |
| | | | | RAZEM | 0.945 |
| 27 | KNR 0-19 d.8 0930-10 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 2.85*1.70*3 | m ² m ² | 14.535 | |
| | | | | RAZEM | 14.535 |