

## Przedmiar robót dla remontu ul.Leśnej w Lubnowie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Ilość	Kwota
1.	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej	m <sup>2</sup>	<b>832,50</b>	
2.	KNR 2031 1004-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	<b>832,50</b>	
3.	KNR 2-31 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym	Mg	<b>30,00</b>	
4.	KNR 2031 1004-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	<b>832,50</b>	
5.	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna – grubość po zagęszczeniu 3cm	m	<b>832,50</b>	
6.	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1cm grubość po zagęszczeniu . Krotność=2	m <sup>2</sup>	<b>832,50</b>	