

Przedmiar robót dla remontu ul.Łąkowa w Gołędzinowie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Ilość	Kwota
1.	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy niesortem 0-31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ³	60	
2.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1 200,00	
3.	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna – grubość po zagęszczeniu 3cm		1 200,00	
4.	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1cm grubość po zagęszczeniu . Krotność=2	m ²	1 200,00	
5.	KNR 2-31 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10,0 Mg	Mg	150	
6.	KNR 2-31 1502-02	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0,5km środkami transportu o ładow. ponad 5.0 do 10,0 Mg – za każde 0,5km	Mg	150	