

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiŚ.271.64.2012

Oborniki Śląskie, 2012-09-13

Dotyczy: **Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę Remizy OSP w Pęgowie – etap I stan surowy zamknięty”.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Budowę Remizy OSP w Pęgowie – etap I stan surowy zamknięty”, odpowiada na złożone zapytania:

1. Wg. rys. 1B/K - w wykazie stali zbrojeniowej – proszę o wyjaśnienie rozbieżności w obliczeniach: długość całkowita pręta 2910 m x masa 1 pręta 0,617 = 1795,47, natomiast w wykazie widnieje wartość 1150?

ODPOWIEDŹ

Wskazane w zapytaniu ilości stali zostały ujęte w pozycjach 2 i 3 przedmiaru robót.

2. Wg. rys. 1B/K – „Szczegół wykonania płyty posadzki P – 1”, brak w przedmiarze:

- wylewki z betonu C8/10 o gr. 10 cm ;
- izolacji (proszę o określenie parametrów).

ODPOWIEDŹ

Wylewka została ujęta w poz. 14 przedmiaru robót. W zakresie zamówienia nie ma wykonania izolacji.

3. Wg. „Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcji” str. 4, pkt. 3.1 „Fundamenty”, stopę i ławę należy posadzić na warstwie betonu B 10 (C 8/10) o gr. min. 10 cm – brak w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ

Należy dodać ułożenie podkładu z chudego betonu wg KNR-W 2-02 1101-01, obmiar – 0,32 m3.

4. Poz. 14 przedmiaru – proszę o załączenie szczegółu wykonania konstrukcji płyty żelbetowej.

ODPOWIEDŹ

Płytę żelbetową należy wykonać zgodnie z projektem oraz opisem w pozycji 14 przedmiaru robót.

5. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o „Tom II Konstrukcji więźarów dachowych”.

ODPOWIEDŹ

Tom 2 Projektu Konstrukcyjnego zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w odpowiedziach na zapytania do przedmiotowego postępowania przetargowego.

6. Dział III przedmiaru „Instalacji kanalizacji sanitarnej” – brak infrastruktury, proszę o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje.

ODPOWIEDŹ

W zakres zamówienia nie wchodzi montaż separatora. Należy przyjąć montaż:

- rur PVC-U 110 w ilości 37,0 mb,*
- rur PVC-U 160 w ilości 29,5 mb,*
- studni żelbetowych 1600 – 2 szt.,*
- studni żelbetowej 1000 – 1 szt.*

7. Jeżeli mają być zamontowane wentylatory dachowe, zgodnie z rys.4, prosimy o określenie ich parametrów oraz uzupełnienie przedmiaru o stosowną pozycję.

ODPOWIEDŹ

W zakres zamówienia nie wchodzi montaż wentylatorów.

*Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych*

-mgr Leszek Pawlak-