

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 57	m ² m ²	 57.00	
				RAZEM	57.000
2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 57	m ² m ²	 57.00	
				RAZEM	57.000
3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 57	m ² m ²	 57.00	
				RAZEM	57.000
4	KNNR 6 0202-01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie 57	m ² m ²	 57.00	
				RAZEM	57.000
5	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 57	m ² m ²	 57.00	
				RAZEM	57.000
6	Kalkulacja własna	Frezowanie pni drzew o średnicy od 25-100 cm na głębokość 30 cm, wywóz materiału z frezowania 35	szt szt	 35.00	
				RAZEM	35.000
7	Kalkulacja własna	Uporządkowanie terenu wypełnienie jamy niesortem kamiennym zagęszczenie 4.3	m ³ m ³	 4.30	
				RAZEM	4.300
8	Kalkulacja własna	Uporządkowanie terenu wypełnienie jamy ziemią urodzajną, zagęszczenie 35	szt szt	 35.00	
				RAZEM	35.000