

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		73	m <sup>2</sup>	73.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>
2	KNNR-W 2- 01 0304-04 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu V-VI) (transport wew. brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowładowymi na odległość 0,5 km z załadunkiem ręcznym wywiezienie gruzu z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		22.63	m <sup>3</sup>	22.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.630</b>
3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		73	m <sup>2</sup>	73.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>
4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		73	m <sup>2</sup>	73.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>
5	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		73	m <sup>2</sup>	73.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>