

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na	m ²		
d.1	0805-05	podsypane piaskowej	m ²	157.00	
		157			
				RAZEM	157.000
2	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m		
d.1	0806-01		m	93.00	
		93			
				RAZEM	93.000
3	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce	m		
d.1	0806-07	piaskowej	m	79.00	
		79			
				RAZEM	79.000
2		C:\Program Files\Athenasoft\Norma Pro\Kosztorysy\Remont chodnika			
4	KNNR-W 2-	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.	m ³		
d.2	01 0304-04	gruntu V-VI) (transport wew. brukowca, kostki kamiennej pojazdami samo-			
	analogia	wyładowczymi na odległość 0,5 km z załadunkiem ręcznym wywiezienie			
		gruzu z rozbiórki)	m ³	22.63	
		22.63			
				RAZEM	22.630
5	KNNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60	m ³		
d.2	0202-05	m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na			
		odległość do 1 km	m ³	23.55	
		23.55			
				RAZEM	23.550
6	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny	m		
d.2	0404-01	wypełnione zaprawą cementową	m	100.00	
		100			
				RAZEM	100.000
7	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.2	0403-02	z pospółki na podsypce piaskowej	m	93.00	
		93			
				RAZEM	93.000
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-	m ²		
d.2	0103-01	IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	157.00	
		157			
				RAZEM	157.000
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.2	0112-01		m ²	89.00	
		89			
				RAZEM	89.000
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0112-05		m ²	68.00	
		68			
				RAZEM	68.000
11	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.2	0502-03	towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	157.00	
		157			
				RAZEM	157.000