

**GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE**

**Trzebnicka 1**

**55-120 Oborniki Śląskie**

**Znak sprawy: ZPiPŚ.271.9.2013**

**Oborniki Śląskie, 2013-02-12**

Dotyczy: **Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Gminie Oborniki Śląskie”.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Gminie Oborniki Śląskie”, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), odpowiada na złożone zapytania:

1. Proszę o dołączenie do dokumentacji rysunków więźby drewnianej na dach zaplecza sanitarnego.

**ODPOWIEDŹ**

***Konstrukcję zadaszenia w postaci więźb kratowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją dostawcy systemu.***

2. Proszę o dołączenie do dokumentacji zestawienia stolarki.

**ODPOWIEDŹ**

***Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi odpowiednie rysunki:  
- rysunek A-12 – zestawienie stolarki.***

3. Czy wyposażenie zaplecza sanitarnego(dozowniki) mają być wykonane z tworzywa czy ze stali nierdzewnej?

**ODPOWIEDŹ**

***Dozowniki w zapleczu sanitarnym należy wykonać ze stali nierdzewnej.***

4. Czy wyposażenie zaplecza sanitarnego(poręczce dla NPS ) mają być stalowe malowane czy ze stali nierdzewnej?

**ODPOWIEDŹ**

***Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych należy wykonać ze stali nierdzewnej.***

5. Proszę o informację dotyczące blatów kamiennych (rodzaj kamienia, itd).

**ODPOWIEDŹ**

***Blaty granitowe, w kolorze szarym, grubość 4cm, polerowane.***

6. Czy Inwestor dopuszcza zamianę blachy falistej na pokrycie wiat na blachę trapezową T50 gr.0,7?

**ODPOWIEDŹ**

***Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.***

7. Proszę określić kolor blachy na pokrycie wiat.

**ODPOWIEDŹ**

***Zgodnie z PBZ blachodachówka w kolorze ceglastym.***

8. W przedmiarze robót elektrycznych brak montażu opraw naściennych 1x16W IP54 Zenga 116D. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące oprawy.

**ODPOWIEDŹ**

***Elementy należy wycenić w oparciu o załączony projekt.***

9. Czy po zamontowaniu konstrukcji wiat należy wykonać badania konstrukcyjne?

**ODPOWIEDŹ**

***Pytanie nie uszczegółowione. Elementy konstrukcji wiat muszą być wykonane zgodnie z projektem oraz sztuką budowlaną.***

10. Czy Inwestor dopuszcza zamianę stali konstrukcyjnej z r. kw 140/7.1 na r. kw. 140/8 i z r. kw. 80/5.6 na r. kw. 80/6 ?

**ODPOWIEDŹ**

***Zamawiający dopuszcza taką zmianę.***

11. Według rysunku A-01 posadzki mają być wykończone płytkami gresowymi (63m<sup>2</sup>). Pozycja 48 d.2.1.4.1 przedmiaru robót budowlanych uwzględnia tylko 14,36m<sup>2</sup>. Proszę o weryfikację przedmiaru o brakujące m<sup>2</sup>.

**ODPOWIEDŹ**

***Elementy należy wycenić w oparciu o załączony projekt.***

12. Według rysunku A-02 na dachu na płycie OSB należy zamocować papę. W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji na montaż w/w papy. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą papę.

**ODPOWIEDŹ**

***Elementy należy wycenić w oparciu o załączony projekt.***

13. Wg opisu technicznego konstrukcja dachu osłon śmietnikowych ma być wykonana z drewna pomalowanego na kolor ciemni brązowy. Według przedmiaru robót budowlanych konstrukcja ta jest stalowa. Proszę o podanie informacji jaką konstrukcję wycenić i czy należy ją malować?

**ODPOWIEDŹ**

***Należy wycenić konstrukcję stalową, malowaną jak konstrukcję zadaszania wiaty.***

14. Brak w przedmiarze robót montażu luster w sanitariatach. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o w/w lustra.

**ODPOWIEDŹ**

***Elementy należy wycenić w oparciu o załączony projekt.***

15. Według opisu i rysunku Z-01 nawierzchni z kostki betonowej jest 9069,9m<sup>2</sup>. W przedmiarze uwzględniono tylko 6217,87m<sup>2</sup>. Jaką ilość należy wycenić, jeżeli całe 9069,9m<sup>2</sup> proszę o uwzględnienie tej informacji w przedmiarze robót.

**ODPOWIEDŹ**

***Należy wycenić powierzchnię podaną w projekcie budowlanym zamiennym.***

*Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych  
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych*

*-mgr Leszek Pawlak-*