

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.20.2013

Oborniki Śląskie, 2013-03-14

Dotyczy: Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Gminie Oborniki Śląskie”.

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Gminie Oborniki Śląskie”, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), odpowiada na złożone zapytania:

1. Prosimy o wyjaśnienie różnic w ilościach robót wynikających z projektu budowlano-wykonawczego a przedmiarem oraz uzupełnienie informacji o sposobie wykonania bądź różnicach w sposobie wykonania elementów zadania:

- proszę o potwierdzenie montażu krat pomostowych WEMA w części zaplecza sanitarnego,

ODPOWIEDŹ

Należy zamontować kraty.

- proszę o podanie grubości deskowania połaci dachu z płyt OSB,

ODPOWIEDŹ

Płyty OSB o grub. 22 mm.

- w przedmiarze nie ujęto wykonania stelaża do ułożenia wełny mineralnej na budynku zaplecza sanit.,

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić stelaż w dodanej pozycji 72’.

- proszę o wyjaśnienie jakiego elementu robót dotyczy poz. 145 przedmiaru,

ODPOWIEDŹ

Roboty fundamentowe związane z budową wiat częściowo zadaszonego placu targowego.

- poz. 153 znacznie zaniżone ilości stali w przedmiarze w stosunku do projektu bud –wyk.,

ODPOWIEDŹ

W pozycji 153 przedmiaru robót należy przyjąć ilość stali zgodnie z rysunkiem K-16, tj. 1,262 t.

- proszę o określenie spadku połaci dachowych zadaszeń – w opisie technicznym 10° a w rysunku 20°, a co za tym idzie zweryfikowanie w poz. 157 przedmiaru ich ilości,

ODPOWIEDŹ

Spadek 20°.

- brak w przedmiarach rynien i rur spustowych zadaszenia placu targowego,

ODPOWIEDŹ

Pozycja 157 przedmiaru robót. Długości wg rysunku A-06.

- brak w przedmiarze pasów nadrynnowych budynku zaplecza sanitarnego,

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić wg rysunków dodając pozycję 76'.

- brak szczegółowego określenia umiejscowienia krawężników i obrzeży uniemożliwia określenie prawidłowej ich ilości,

ODPOWIEDŹ

Wg rysunku Z-01 - na nim oznaczone są krawężniki oraz sparki terenu.

- proszę o wyjaśnienie wykonania pogłębienia korytowania o 205 cm (krotność 41 x 5 cm) w poz. 159 przedmiaru,

ODPOWIEDŹ

W pozycji 159 przedmiaru robót należy przyjąć krotność 4.

- brak w przedmiarze nasadzeń wiciokrzew japoński w ilości 56 szt.,

ODPOWIEDŹ

Należy nie ujmować w kosztorysie ofertowym tych robót.

- w związku z ryczałtowym charakterem zadania proszę o wyjaśnienie zapisu o podejmowaniu decyzji przez Autora Projektu w sprawie decyzji o konieczności wzmocnienia warstw drogowych do klasy G1,

ODPOWIEDŹ

Jeżeli wystąpi konieczność wzmocnienia warstw drogowych zostanie ono wykonane w ramach robót dodatkowych.

- brak w przedmiarach wieńca obwodowego W-1 w budynku zaplecza sanitarnego,

ODPOWIEDŹ

Należy dodać do przedmiaru robót:

- poz. 34' wg KNR 2-02 0262-02, Belki, podciąg i wieńce żelbetowe ..., obmiar 2,102 m3,

- poz. 34'' wg KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej fi 8 mm w elementach budynków i budowli, obmiar 0,049 t,

- poz. 34''' wg KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej fi 12 mm w elementach budynków i budowli, obmiar 0,133 t.

- brak w przedmiarze montażu luster w sanitariatach,

ODPOWIEDŹ

Należy pominąć w kosztorysie ofertowym ten element wyposażenia.

- proszę o sprecyzowanie ile jest drzew i jakich do wycięcia na terenie inwestycji Przedmiar mówi o 3 szt. drzew natomiast z waszej odpowiedzi z dnia 06. 03. 2013r wynika, że jest ich 7szt.,

ODPOWIEDŹ

Wg odpowiedzi na zapytanie 1 z dnia 2013-03-08.

- proszę o określenie po czyjej stronie będą koszty administracyjne wycinki drzew. Jeżeli po stronie Wykonawcy to proszę o przedłożenie decyzji (z wartościami),

ODPOWIEDŹ

Koszty administracyjne wycinki drzew pozostają po stronie Zamawiającego.

- proszę o sprostowanie błędu w poz. 188 przedmiaru jest 5534.88 t, winno być 996.278 t.

ODPOWIEDŹ

Należy rozliczyć wg przedmiaru robót.

2. W związku z dużymi rozbieżnościami pomiędzy projektem budowlano - wykonawczym a przedmiarem robót w zakresie ilości jak i sposobów wykonania, proszę o jednoznaczne określenie który z tych dokumentów określa dokładny zakres przedmiotu zamówienia zapis wg rozdziału 3.3.11V brzmi „Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ przedmiary robót oraz projekt budowlano - wykonawczy”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający określił przywołanym w pytaniu zapisem SIWZ zakres zamówienia. Dodatkowo wątpliwości Wykonawców są wyjaśniane odpowiedziami na zapytania, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

-mgr Leszek Pawlak-