

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Sala</b>			
1	KNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-06	135.94	m <sup>2</sup>	135.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.940</b>
2	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-07	40.78	m <sup>3</sup>	40.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.780</b>
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	355.18	m <sup>2</sup>	355.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>355.180</b>
4	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-02	135.94	m <sup>2</sup>	135.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.940</b>
5	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm krotność *4	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-03	135.94	m <sup>2</sup>	135.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.940</b>
6	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), luzem 50x50 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1104-03	135.94	m <sup>2</sup>	135.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.940</b>
7	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm	m		
d.1	1105-03	44.3	m	44.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.300</b>
8	KNR AT-43	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach (system 3.10.00)	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	226.49	m <sup>2</sup>	226.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.490</b>
9	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Su-fit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-01	128.69	m <sup>2</sup>	128.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.690</b>
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	355.18	m <sup>2</sup>	355.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>355.180</b>
11	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1	1016-01	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-01	5.4	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
13	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2.5 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1019-04	3.94	m <sup>2</sup>	3.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.940</b>
14	KNR 4-01	Lakierowanie grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1213-03	20.34	m <sup>2</sup>	20.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.340</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	34	m	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
16	KNR 4-01	Naprawa podokienników drewnianych	szt.		
d.1	0916-01	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17	KNR 2-02	Warstwy wygładzające z masy PCW na poliocianie winylu grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1115-03	9.42	m <sup>2</sup>	9.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.420</b>
18	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05	9.42	m <sup>2</sup>	9.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.420</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 d.1 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 11.79	m m	11.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.790</b>
20	KNR 4-01 d.1 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 17.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.200</b>
<b>2</b>		<b>Wejście główne</b>			
21	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 41.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.890</b>
22	KNR AT-43 d.2 0101-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach (system 3.10.00) 41.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.890</b>
23	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 41.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.890</b>
24	KNR 2-02 d.2 1104-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), luzem 50x50 mm 10.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.450</b>
25	KNR 2-02 d.2 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm 8.4	m m	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
<b>3</b>		<b>Kuchnia</b>			
26	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 49.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.410</b>
27	KNR AT-43 d.3 0101-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach (system 3.10.00) 49.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.410</b>
28	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 49.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.410</b>
29	KNR 2-02 d.3 1104-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), luzem 50x50 mm 12.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.270</b>
30	KNR 2-02 d.3 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm 11.2	m m	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
<b>4</b>		<b>Antresola</b>			
31	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 8.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.550</b>
32	KNR-W 2-02 d.4 1035-02	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 mm z drewna liściastego 5.9	m m	5.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.900</b>
33	KNR-W 2-02 d.4 1120-01	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm układanych na zaprawie klejowej 2.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.380</b>
<b>5</b>		<b>Zaplecze</b>			
34	KNNR 3 d.5 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) 11.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.550</b>
35	KNR-W 2-02 d.5 1033-02	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach wpuszczanych długości 1.0 m 17	stopn. stopn.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
36	KNR 2-02 d.5 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 11.55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.550	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>11.550</b>
37	KNR 4-01 d.5 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 114	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 114.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.000</b>
38	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 11.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.550</b>
39	KNR 2-02 d.5 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm krotność *4 11.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.550</b>
40	KNR 2-02 d.5 1104-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), luzem 50x50 mm 11.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.550</b>
41	KNR 2-02 d.5 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm 16.2	m m	 16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
42	KNR AT-43 d.5 0101-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach (system 3.10.00) 114	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 114.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.000</b>
43	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 114	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 114.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.000</b>
44	KNR 2-02 d.5 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
45	KNR 2-02 d.5 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 5.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
<b>6</b>		<b>Elewacja</b>			
46	KNR 0-17 d.6 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 318.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 318.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.270</b>
47	KNR 0-17 d.6 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 318.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 318.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.270</b>
48	KNR 0-17 d.6 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 1272	szt. szt.	 1272.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1272.000</b>
49	KNR 0-17 d.6 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 318.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 318.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.270</b>
50	KNR 0-17 d.6 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 64.2	m m	 64.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.200</b>
51	KNR 0-17 d.6 2610-10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym 318.27	m m	 318.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.270</b>
52	KNR 2-02 d.6 1001-06	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.5 m2 5.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.610</b>
<b>7</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>			
53	KNR 5-08 d.7 0209-02	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 148	m m	 148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 5-08 d.7 0209-02	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 186	m m	186.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.000</b>
55	KNR 5-08 d.7 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle 36	szt. szt.	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
56	KNR 5-08 d.7 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 36	szt. szt.	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
57	KNR 5-08 d.7 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 12	szt. szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
58	KNR 5-08 d.7 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 24	szt. szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
59	KNR 5-08 d.7 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga- zobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 14	kpl. kpl.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
60	KNR 5-08 d.7 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych 14	szt. szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>