

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	Klucz wyk- nawczy
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa linii w terenie równinnym. 0.35	km			
		km	0.350		
			<b>RAZEM</b>	<b>0.350</b>	
2	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 150	m <sup>3</sup>			
		m <sup>3</sup>	150.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>	
3	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 150	m <sup>3</sup>			
		m <sup>3</sup>	150.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>	
4	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 700	m			
		m	700.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>	
5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 300	m			
		m	300.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>	
6	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 110 mm 25	m			
		m	25.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>	
7	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 25	m			
		m	25.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>	
8	Układanie kabli przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych 3	m			
		m	3.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>	
9	Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych 7	m			
		m	7.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>	
10	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych S-100 na fundamencie F-150 8	szt.			
		szt.	8.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>	
11	Montaż wysięgników rurowych 1m/st na słupie 2	szt.			
		szt.	2.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>	
12	Montaż wysięgników rurowych 1.5 m/st na słupie 3	szt.			
		szt.	3.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>	
13	Montaż wysięgników rurowych 2 m/st na słupie 3	szt.			
		szt.	3.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>	
14	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 8	kpl.prz ew. kpl.prz ew.			
			8.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>	
15	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typu OUS-150W 8	szt.			
		szt.	8.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>	
16	Mechaniczne pogrążanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III 48	m			
		m	48.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>	
17	Mechaniczne pogrążanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III, montaż ograniczników przepięć na linii nN 6	m			
		m	6.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>	
18	Zagęszczanie nasypów z gruntu syckiego kat.I-II zagęszczarkami 8	m <sup>3</sup>			
		m <sup>3</sup>	8.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>	
19	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 700	m <sup>2</sup>			
		m <sup>2</sup>	700.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>	
20	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 16	szt.			
		szt.	16.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>	
21	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 8	odc.			
		odc.	8.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>	
22	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar			

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	Klucz wykonawczy
8		pomiar	8.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>	
23	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.			
1		szt.	1.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>	
24	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.			
8		szt.	8.000		
			<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>	