

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odcinek A - C od km 0+000,00 do km 0+565,00 oraz B-D od km 0+000,00 do km 0+430,00			
1	KNNR 2-01 d.1 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.995	km		
			km	0.995	
				RAZEM	0.995
2	KNNR 1 d.1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm 10.000	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 6 d.1 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 4333.875	m ²		
			m ²	4333.875	
				RAZEM	4333.875
4	KNNR 1 d.1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 1300.163	m ³		
			m ³	1300.163	
				RAZEM	1300.163
5	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 9 Krotność = 9 1300.163	m ³		
			m ³	1300.163	
				RAZEM	1300.163
6	KNNR 6 d.1 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 4333.875	m ²		
			m ²	4333.875	
				RAZEM	4333.875
7	KNNR 6 d.1 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 4333.875	m ²		
			m ²	4333.875	
				RAZEM	4333.875
8	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4333.875	m ²		
			m ²	4333.875	
				RAZEM	4333.875
9	KNNR 6 d.1 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 4333.875	m ²		
			m ²	4333.875	
				RAZEM	4333.875
10	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4333.875	m ²		
			m ²	4333.875	
				RAZEM	4333.875
11	KNNR 6 d.1 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 4333.875	m ²		
			m ²	4333.875	
				RAZEM	4333.875
12	KNNR 6 d.1 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe 1.600	m ³		
			m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
13	KNNR 6 d.1 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 10.000	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNNR 6 d.1 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 31.500	m		
			m	31.500	
				RAZEM	31.500
15	KNNR 6 d.1 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm Krotność = 2 515.000	m		
			m	515.000	
				RAZEM	515.000
16	KNNR 1 d.1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 51.000	m ³		
			m ³	51.000	
				RAZEM	51.000
17	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 9 Krotność = 9 51.000	m ³		
			m ³	51.000	
				RAZEM	51.000
18	KNNR 10 d.1 0101-03	Drenowanie niesystemstyczne wyk.ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III kat.na głęb. 0.9 m. Rurociąg NPCW o śr. 10.0 cm 170.000	m		
			m	170.000	
				RAZEM	170.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-18	Analogia. Zasypanie drenażu tłuczniem o grub.50 cm	m ²		
d.1	0501-04	Krotność = 2	m ²	85.000	
		85.000			
				RAZEM	85.000