

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala ślubów			
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
d.1	0329-02	lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	3.60	
		3.6			
				RAZEM	3.60
2	NNRNKB	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	202 0160-01		m	2.40	
		2.4			
				RAZEM	2.40
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03		m ²	25.62	
		25.62			
				RAZEM	25.62
4	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0303-01	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09		m ³	4.38	
		4.38			
				RAZEM	4.38
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-10	Krotność = 5	m ³	4.38	
		4.38			
				RAZEM	4.38
7	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1	0816-06		m ²	176.08	
		176.08			
				RAZEM	176.08
8	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek na klej	m ²		
d.1	1111-02		m ²	176.08	
		176.08			
				RAZEM	176.08
9	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.1	1111-08		m ²	176.08	
		176.08			
				RAZEM	176.08
10	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-02		m ²	291.64	
		291.64			
				RAZEM	291.64
11	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-04		m ²	176.08	
		176.08			
				RAZEM	176.08
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03		m ²	467.72	
		467.72			
				RAZEM	467.72
13	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-01		m ²	14.00	
		14			
				RAZEM	14.00
14	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
d.1	0521-02		kpl.	11.00	
		11			
				RAZEM	11.00
15	KNR 2-02	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.2 m2	m ²		
d.1	1009-06		m ²	1.20	
		1.2			
				RAZEM	1.20
16	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
d.1	0418-07		szt.	11.00	
		11			
				RAZEM	11.00
17	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0412-02		szt.	11.00	
		11			
				RAZEM	11.00
18	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0412-02		szt.	11.00	
		11			
				RAZEM	11.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR AT-12 0202-04	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) podwójnej krzyżowej dwupoziomowej 104.6	m ²		
			m ²	104.60	
				RAZEM	104.60
20 d.1	KNR AT-12 0102-01	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 68.2	m ²		
			m ²	68.20	
				RAZEM	68.20
21 d.1	Wycena własna	Montaż ścianki przesównej składanej z drzwiami 21.9	m ²		
			m ²	21.90	
				RAZEM	21.90
22 d.1	Wycena własna	Montaż sztukaterii z profili styropianowych - wzór do ustalenia z zamawiającym - profile sufitowe o wys. 9,5 cm długość 55,36 mb, gzymsy o wys. 14 cm długość 28,92 mb, listwy ozdobne - 14 mb, portal o długości 3mb, 2szt kolumn połówkowych, 2 szt podstaw pod kolumny połówkowe, 2 szt. głowic kolumny połówkowe 1	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
23 d.1	KNR-W 2-02 1520-01	Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną 31.47	m ²		
			m ²	31.47	
				RAZEM	31.47
2					
2.1		Wejście główne			
24 d.2. 1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 85.75	m ²		
			m ²	85.75	
				RAZEM	85.75
25 d.2. 1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 19.53	m ²		
			m ²	19.53	
				RAZEM	19.53
26 d.2. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 105.28	m ²		
			m ²	105.28	
				RAZEM	105.28
27 d.2. 1	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie 17.8	m ²		
			m ²	17.80	
				RAZEM	17.80
28 d.2. 1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 5	m ²		
			m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
29 d.2. 1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych antywłamaniowych 7.94	m ²		
			m ²	7.94	
				RAZEM	7.94
30 d.2. 1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 3	kpl.		
			kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
31 d.2. 1	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
32 d.2. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
33 d.2. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 3	szt.		
			szt.	3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.00
34 d.2. 1	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki antypoślizgowe	m ²		
		12.71	m ²	12.71	
				RAZEM	12.71
35 d.2. 1	KNR 0-12II 1121-06	Okładziny schodów z płytek 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki antypoślizgowe	m ²		
		13.96	m ²	13.96	
				RAZEM	13.96
36 d.2. 1	KNR 0-19 1024-11	Montaż balustrady z rur stali nierdzewnej polerowanej -wypełnienie szkło bezpieczne	m ²		
		8.7	m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
37 d.2. 1	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt stalowy z rur stali nierdzewnej polerowanej na wspornikach	m		
		8.76	m	8.76	
				RAZEM	8.76