

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dach			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02	275.68	m ²	275.680	
				RAZEM	275.680
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0518-04	14.8	m ²	14.800	
				RAZEM	14.800
3	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	18.4	m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	33.8	m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03	39.6	m	39.600	
				RAZEM	39.600
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
d.1	0430-04	275.68	m ²	275.680	
				RAZEM	275.680
8	KNR-W 4-01	Demontaż wyłazów dachowych	szt.		
d.1	0443-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	41.6	m ²	41.600	
				RAZEM	41.600
10	KNR 2-02	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na słupach	m ²		
d.1	0808-02	28.2	m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
11	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6	m ²		
d.1	0822-09	13.4	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
12	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02	14.8	m ²	14.800	
				RAZEM	14.800
13	KNR 4-01	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-ratami solowymi	m ²		
d.1	0627-05	275.68	m ²	275.680	
				RAZEM	275.680
14	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d.1	0414-11	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
d.1	0103-03	275.68	m ²	275.680	
				RAZEM	275.680
16	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcy cy nasyczonej	m ²		
d.1	0410-04	275.68	m ²	275.680	
				RAZEM	275.680
17	KNR 0-15II	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
d.1	0526-01	4.8	m	4.800	
				RAZEM	4.800
18	KNR 0-15II	Osadzenie okien w połaci dachowej - wyłazy dachowe	szt.		
d.1	0526-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-02	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą, dachówką, eternitem- z blachy z cynku	szt.		
d.1	0516-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR-W 2-02 d.1 0516-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej	m ²		
		33.8	m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
21	KNR AT-09 d.1 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		35.93	m	35.930	
				RAZEM	35.930
22	KNR 2-02 d.1 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
		275.68	m ²	275.680	
				RAZEM	275.680
23	KNR AT-09 d.1 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR AT-09 d.1 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		39.6	m	39.600	
				RAZEM	39.600
26	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
27	KNR 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		460	m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
28	KNR 2 d.1 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		460	m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
29	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m ³		
		12.8	m ³	12.800	
				RAZEM	12.800
30	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km krotnosc *10	m ³		
		12.8	m ³	12.800	
				RAZEM	12.800
31	Kalkulacja d.1 własna	Koszt składowania i utylizacji gruzu	m ³		
		12.8	m ³	12.800	
				RAZEM	12.800
2		Ocieplenie			
32	KNR 2-02 d.2 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej pionowe z plyt uklada- nych na sucho - grubosc 20cm	m ²		
		248	m ²	248.000	
				RAZEM	248.000
33	KNR AT-09 d.2 0103-03	Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontrlat 1,00 m	m ²		
		248	m ²	248.000	
				RAZEM	248.000
3		Ścianka			
34	KNR AT-12 d.3 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Ściana 100A75	m ²		
		16.75	m ²	16.750	
				RAZEM	16.750
35	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800