

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	Klucz wykonawczy
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa linii w terenie równinnym. 0.15	km km	0.150		
			RAZEM	0.150	
2	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 50	m ³ m ³	50.000		
			RAZEM	50.000	
3	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 50	m ³ m ³	50.000		
			RAZEM	50.000	
4	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 300	m m	300.000		
			RAZEM	300.000	
5	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 110	m m	110.000		
			RAZEM	110.000	
6	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 110 mm 40	m m	40.000		
			RAZEM	40.000	
7	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 40	m m	40.000		
			RAZEM	40.000	
8	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych S-60 z fundamentami 6	szt. szt.	6.000		
			RAZEM	6.000	
9	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 6	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	6.000		
			RAZEM	6.000	
10	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typu NOVUM OUHe-70W 6	szt. szt.	6.000		
			RAZEM	6.000	
11	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III 36	m m	36.000		
			RAZEM	36.000	
12	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 300	m ² m ²	300.000		
			RAZEM	300.000	
13	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 12	szt. szt.	12.000		
			RAZEM	12.000	
14	Punkt sterowniczy (wyposażenie zgodnie z projektem) 1	kpl kpl	1.000		
			RAZEM	1.000	
15	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 6	odc. odc.	6.000		
			RAZEM	6.000	
16	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 6	pomiar pomiar	6.000		
			RAZEM	6.000	
17	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000		
			RAZEM	1.000	
18	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 6	szt. szt.	6.000		
			RAZEM	6.000	