

Przedmiar robót dla remontu ul.Fredry w Obornikach Śląskich

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Ilość	Kwota
1.	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy niesortem 0-31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ³	50,6	
2.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo piaskowej na ławie betonowej 0,085m ³ /mb	mb	18,0	
3.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1 012,00	
4.	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości ponad 6cm (warstwa wiążąc) warstwa grubość 4cm Krotność=0,67	m ²	1 012,00	
5.	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) warstwa grubość 5cm Krotność=1,25	m ²	1 012,00	
6.	KNR 2-31 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10,0 Mg	Mg	227,7	
7.	KNR 2-31 1502-02	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0,5km środkami transportu o ładow. ponad 5.0 do 10,0 Mg – za każde 0,5km	Mg	227,7	