

**Przedmiar robót dla remontu ul.Turystyczna w Kuraszkowie**  
**Długość odcinka około 95 mb**

| <b>Lp.</b> | <b>Podstawa</b>     | <b>Opis i wyliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>j.m</b>     | <b>Ilość</b>  | <b>Kwota</b> |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 2.         | KNR 2-31<br>1004-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | <b>400,00</b> |              |
| 3.         | KNR 2-31<br>0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna – grubość po zagęszczeniu 3cm                                                                           | m <sup>2</sup> | <b>400,00</b> |              |
| 4.         | KNR 2-31<br>0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1cm grubość po zagęszczeniu . Krotność=2                                      | m <sup>2</sup> | <b>400,00</b> |              |
| 5.         | KNR 2-31<br>1501-02 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10,0 Mg                              | Mg             | <b>50</b>     |              |
| 6.         | KNR 2-31<br>1502-02 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0,5km środkami transportu o ładow. ponad 5.0 do 10,0 Mg – za każde 0,5km | Mg             | <b>50</b>     |              |