
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE PLACU ZABAW - LINIA KABLOWA
ADRES INWESTYCJI : PLAC ZABAW WIELKA LIPA DZ. NR 4/17 AM1
INWESTOR : GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
ADRES INWESTORA : UL. TRZEBNICKA 1 55-120 OBORNIKI ŚL.
WYKONAWCA ROBÓT : WYŁONIONY W DRODZE PRZETARGU
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MATEUSZ GŁUCH
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : ZDZISŁAW GŁUCH

DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 160*0.4*0.8	m ³ m ³	 51.200	
				RAZEM	51.200
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 160*2	m m	 320.000	
				RAZEM	320.000
3	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 4x4 160	m m	 160.000	
				RAZEM	160.000
4	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię- tych w słupach YKY 4x4 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
5	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 160*0.4*0.6	m ³ m ³	 38.400	
				RAZEM	38.400
6	KNNR 5 1001-01 analogia	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg S-30C 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika YDY 2x2,5 10	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie OCP-70/PA/II kompletna 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNNR 5 0606-01	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 3 m (metoda wykonania uda- rowa) - grunt kat.I-II 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5-10 0604-06	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 16 mm ² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych YKY 4x4 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNNR 5 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabryko- wanym szafka sterownicza kompletna 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 3	odc. odc.	 3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw- szy) 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następ- ny pomiar) 9	pomiar pomiar	 9.000	
				RAZEM	9.000
17	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000