

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej SP Pęgów					
1	KNR-W 4-01 0545-04 analogia	Rozebranie rynny PCV nie nadającej się do użytku	m		
		30.5	m	30.500	
				RAZEM	30.500
2	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		30.5	m	30.500	
				RAZEM	30.500
3	KNR-W 4-01 0545-06 analogia	Rozebranie rury spustowej PCV nie nadającej się do użytku	m		
		6.53*2	m	13.060	
				RAZEM	13.060
4	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		6.53*2	m	13.060	
				RAZEM	13.060
5	KNR-W 4-01 0518-04 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - na styropianie	m ²		
		(7.65+8.2)*30.50	m ²	483.425	
				RAZEM	483.425
6	KNR-W 4-01 0518-05 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - na styropianie Krotność = 2	m ²		
		(7.65+8.2)*30.50	m ²	483.425	
				RAZEM	483.425
7	KNR-W 2-02 0608-01 analogia	Rozbiórka izolacji z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - 50% R	m ²		
		(7.65+8.2)*30.50	m ²	483.425	
				RAZEM	483.425
8	KNR-W 4-01 0545-08 ogniomur pas nadryn- nowy przy wentylat. dylatacja	Rozebranie obróbek murów ogniowych, pasów nadrynnowych z blachy nie nadającej się do użytku 15.85*0.5*2+8.2*0.25+15.85*0.25*2 30.5*0.25*2 0.5*0.25*4*3 30.5*0.25	m ² m ² m ² m ²	25.825 15.250 1.500 7.625	
				RAZEM	50.200
9	KNR-W 2-02 0218-09 analogia	Rozebranie dylatacji połaci dachu z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytkowania	m		
		30.5	m	30.500	
				RAZEM	30.500
10	KNR 2-02 1102-01 analogia ogniomur	Warstwy wyrównawcze pod obróbki blacharskie murów z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		15.85*0.4*2	m ²	12.680	
				RAZEM	12.680
11	KNR-W 2-02 0514-01 ogniomur pas nadryn- nowy przy wentylat.	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 15.85*0.5*2 30.5*0.25*2 0.5*0.25*4*3	m ² m ² m ²	15.850 15.250 1.500	
				RAZEM	32.600
12	KNR-W 2-02 0514-02 ogniomur	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (15.85+8.2)*0.5*2	m ² m ²	24.050	
				RAZEM	24.050
13	KNR-W 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu - naprawa podłoża betonowego dachu	miejsc. miejsc.	28.000	
				RAZEM	28.000
14	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych papą gr.10cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku (7.65+8.2)*30.50	m ² m ²	483.425	
				RAZEM	483.425
15	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku-dodatek za kliny styropianowe dla uzyskania spadku	m ² m ²	145.028	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	145.028
16	KNR-W 2-02 0504-02 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - na płytach styropianowych laminowanych papą (7.65+8.2)*30.50	m ² m ²	 483.425	
				RAZEM	483.425
17	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 30.5	m m	 30.500	
				RAZEM	30.500
18	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 30.5	m m	 30.500	
				RAZEM	30.500
19	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej z demontażu 6.53*2	m m	 13.060	
				RAZEM	13.060
20	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 6.53*2	m m	 13.060	
				RAZEM	13.060
21	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22		Naprawa i konserwacja wentylatorów dachowych poprzez malowanie farbą antykorozyjną 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR-W 4-01 0541-08	Provizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem (7.65+8.2)*30.50/4	m ² m ²	 120.856	
				RAZEM	120.856
24	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - naprawy tynków przy ogniomu-rach itp. 13	m ² m ²	 13.000	
				RAZEM	13.000
25	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 13	m ² m ²	 13.000	
				RAZEM	13.000
26	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabiny z prętów prostych 12.56	m ² m ²	 12.560	
				RAZEM	12.560
27	KNR-W 4-03 0702-03 analogia	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą - demontaż podkładek drewnianych drewnianych, montaż podkładek betono-nych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
28		Demontaż i ponowny montaż naciągów odgromowych 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	kalk. własna	Naprawa instalacji odgromowej na dachu krytym papą 30.5*2+15.85	m m	 76.850	
				RAZEM	76.850
30	KNR 4-03 1011-07	Ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym pod puszkę 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyło-tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 4-03 1117-01	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z pod-łoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 30.5+15.85	m m	 46.350	
				RAZEM	46.350
33	KNR 5-08 0101-01	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowa-niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna 30.5+15.85	m m	 46.350	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	46.350
34	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 30.5+15.85	m m	46.350	
				RAZEM	46.350
35	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur 30.5+15.85	m m	46.350	
				RAZEM	46.350
36	KNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 15.85*30.50*0.1	m ³ m ³	48.343	
				RAZEM	48.343
38	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 15.85*30.50*0.1	m ³ m ³	48.343	
				RAZEM	48.343
39		Opłata za przyjęcie i utylizację odpadów - papa 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40		Opłata za przyjęcie i utylizację pozostałych odpadów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000