

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPPI.O.271.85.2013

Oborniki Śląskie, 2014-01-31

**Dotyczy: Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W
RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. W opisie i na rysunkach umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego Projektu budowlanego w zakresie „Przejścia pod torami kolejowymi PKP linii nr 271 Wrocław Główny – Poznań” zamieszczono wymóg zamontowania na czas wykonania mikrotunelingu konstrukcji odcciążającej typu szwajcarskiego, nie precyzując na jakiej długości torów należy je zabezpieczyć, ograniczając się wyłącznie do podania numerów torów wymagających zabezpieczenia. Prosimy o podanie długości zabezpieczenia każdego z torów, gdyż ma to znaczenie dla określenia wysokości kosztu robót, a tym samym porównywalności ofert w postępowaniu.

ODPOWIEDŹ

Projektant części konstrukcyjnej proponuje zastosowanie 4 wiązek po trzy szyny długości 18 m, z zastrzeżeniem żeby zweryfikować koszt i szczegóły konstrukcji odcciążającej z właścicielem torów (w związku z przebudową linii kolejowej nie uzyskano dokładnych informacji na etapie uzgadniania projektu budowlanego z PKP).

2. Prosimy o wyjaśnienie jak należy wycenić pozycje, w których długości podane w przedmiarze załączonym do SIWZ różnią się od długości wskazanych na profilach będących częścią PW. Należy przyjąć wielkości z przedmiaru robót czy profili?

Przykład:

W przedmiarze zadania drugiego poz 23 – montaż kanału z rur fi 250 mm widnieje długość 58,4 mb, a na profilach w rysunku 8 i 12 sumaryczna długość kanału deszczowego fi 250 mm wynosi 232,62 mb.

ODPOWIEDŹ

Należy brać pod uwagę przede wszystkim wartości ujęte w załączonych do SIWZ przedmiarach robót. W przypadku zwiększenia rzeczywistego zakresu robót ponad ilości przedmiarowe będą one dodatkowo rozliczane wg cen jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym.

*Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie*

-mgr Leszek Pawlak-