

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m ³		
d.1	0812-03	124*0,2*0,3	m ³	7,44	
				RAZEM	7,44
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	124	m	124,00	
				RAZEM	124,00
3	KNK 2-06	Rozbiórka chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0810-01	9,6+208+198,4	m ²	416,00	
				RAZEM	416,00
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	130+1,6+1,6+10	m	143,20	
				RAZEM	143,20
2		Nawierzchnie z kostki			
5	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2	0401-03	130+124+4	m	258,00	
				RAZEM	258,00
6	KNR 2-31	Ława betonowa zwykła pod obrzeża betonowe	m ³		
d.2	0402-03	258*0,2*0,3	m ³	15,48	
				RAZEM	15,48
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	258	m	258,00	
				RAZEM	258,00
8	KNR 2-31	Krawężniki granitowe uliczne typu A 20/25 cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej z demontażu 75% -regulacja istniejących krawężników	m		
d.2	0403-03	130*0,75	m	97,50	
				RAZEM	97,50
9	KNR 2-31	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0404-04	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	0,2*144	m ³	28,80	
				RAZEM	28,80
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2	0401-03	0,3*144	m	43,20	
				RAZEM	43,20
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	144	m	144,00	
				RAZEM	144,00
13	KNR 2-31	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kategorii I-IV	m ²		
d.2	0101-01	416	m ²	416,00	
				RAZEM	416,00
14	KNR 2-31	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 2	m ²	416,00	
		416		RAZEM	416,00
15	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - grunt rodzimy	m ²		
d.2	0103-04	416	m ²	416,00	
				RAZEM	416,00
16	KNR 2-31	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie, zagęszczana ręcznie	m ²		
d.2	0104-01	416	m ²	416,00	
				RAZEM	416,00
17	KNR 2-31	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²		
d.2	0114-07	416	m ²	416,00	
				RAZEM	416,00
18	KNR 2-31	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m ²		
d.2	0114-08	Krotność = 1,6	m ²	416,00	
		416		RAZEM	416,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-11r95 d.2 0316-03	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce z mialu kamiennego grubości 50mm z wypełnieniem spoin mialem kamiennym - chodnik	m ²		
		406,4	m ²	406,40	
				RAZEM	406,40
20	KNR 0-11r95 d.2 0323-03	Wjazdy bramowe z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce z mialu kamiennego grubości 50mm z wypełnieniem spoin mialem kamiennym	m ²		
		9,6	m ²	9,60	
				RAZEM	9,60
21	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - uzupełnienie po montażu kraężników	m ²		
		0,4*120	m ²	48,00	
				RAZEM	48,00
22	KNR 2-31 d.2 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - uzupełnienie po montażu kraężników	m ²		
		0,4*120	m ²	48,00	
				RAZEM	48,00
3		Plantowanie, utylizacja, trawniki			
23	KNR-W 4-01 d.3 0101-09	Plantowanie (niwelacja) terenu ze ścięciem wypukłości do 10cm w gruncie kategorii III	m ²		
		Krotność = 2	m ²	20,00	
		20		RAZEM	20,00
24		Wywóz kontenerem i utylizacja gruzu	kpl		
	d.3	1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
26	KNR 2-21 d.3 0404-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	ha		
		0,01	ha	0,01	
				RAZEM	0,01
27	KNR 2-01 d.3 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinym - operat geodezyjny powykonawczy wraz z uzgodnieniem.	km		
		0,41	km	0,41	
				RAZEM	0,41